



**LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE FOGNARIA
E DEI RELATIVI MANUFATTI**

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ELABORATO



N. 4

DATA

Marzo 2022

REVISIONI

I Redattori

Dott. Ing. C. Caudullo

Geom. N. Filoramo



Il Presidente

Prof. Fabio Fatuzzo




**Il Coordinatore della
Sicurezza**

Geom. P. Raffa



II R.U.P.

Dott. Ing. Carmelita Caudullo



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
	<nessuna> (SbCat 0)							
1 F 1 22/02/2021	Esecuzione delle operazioni necessarie alla rimessa in quota ed alla sistemazione di chiusini esistenti o da sostituire con altri di nuova fornitura, da compensarsi a parte o prele ... e l'eventuale ripristino dello strato d'usura della pavimentazione stradale. Per chiusini aventi luce minore di 60 cm					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	149,00	1'490,00
2 F 1.1 22/02/2021	Esecuzione delle operazioni necessarie alla rimessa in quota ed alla sistemazione di chiusini esistenti o da sostituire con altri di nuova fornitura da compensarsi a parte o prelev ... , eseguite secondo le indicazioni dell'art. F 1. - Per chiusini aventi luce maggiore o uguale a 60 cm e minore di 80 cm.					50,00		
	SOMMANO cadauno					50,00	189,00	9'450,00
3 F 1a 22/02/2021	Sovraprezzo alle voci F 1, F 1.1, F 1.2 per rimessa in quota di botole poste a profondità maggiore di 0,20 cm rispetto al piano stradale.					25,00		
	SOMMANO cadauno					25,00	56,00	1'400,00
4 F 1b 22/02/2021	Sovraprezzo alle voci F 1, F 1.1, F 1.2 per utilizzo di malta colabile a ritiro compensato, ad alta resistenza e a presa ed indurimento rapidi il per fissaggio chiusini stradali i ... sibilità di apertura al traffico già dopo due ore. Il materiale deve essere accettato dalla D.L. prima del suo utilizzo					30,00		
	SOMMANO cadauno					30,00	152,00	4'560,00
5 F 1c 22/02/2021	Sovraprezzo alle voci F 1, F 1.1, F 1.2 per rimessa in quota di botole poste su strade in basolato lavico o altro materiale lapideo.					6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	78,00	468,00
6 F 5 22/06/2021	Scavo di piccola entità per qualsiasi finalità, singolo (per interventi che si sviluppano anche in più giornate lavorative) o somma di interventi minori effettuati nell'ambito dell ... e pavimentazioni lapidee, remunerati con altri prezzi di elenco. A corpo, per interventi il cui volume non supera 0,5 mc					20,00		
	SOMMANO a corpo					20,00	106,00	2'120,00
7 F 5.1 22/02/2021	Scavo di piccola entità per qualsiasi finalità, singolo (per interventi che si sviluppano anche in più giornate lavorative) o somma di interventi minori effettuati nell'ambito dell ... i fogna, compresi tutti gli oneri di cui alla voce F 5. A corpo, per interventi di volume maggiore a 0,5 mc, fino a 1 mc					50,00		
	SOMMANO a corpo					50,00	324,00	16'200,00
								35'688,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
								35'688,00
8 F 6 1-3 22/02/2021	Scavo di piccola entità eseguito in SEDE STRADALE per qualsiasi finalità (ricerca tubazioni, esecuzione di collegamenti idraulici, riparazione perdite fognarie, sostituzione tubazi ... scavi di volume maggiore a 1 mc. Per i volumi superiori a 1 mc e fino a 3 mc (ovvero fino ai 2 mc successivi al primo).	20,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000	2,000 1,800 0,500 0,800 1,500 1,500			40,00 3,60 1,00 1,60 3,00 3,00		
	SOMMANO mc					52,20	162,00	8'456,40
9 F 6 3-8 22/02/2021	Scavo di media entità eseguito in SEDE STRADALE per qualsiasi finalità (ricerca tubazioni, esecuzione di collegamenti idraulici, riparazione perdite fognarie, sostituzione tubazion ... resi tutti gli oneri di cui alla voce F5. Per scavi di volume maggiore a 1 mc. Per volumi superiori a 3 mc e fino a 8 mc	12,000 4,000 4,000	5,000 4,000 3,500			60,00 16,00 14,00		
	SOMMANO mc					90,00	70,00	6'300,00
10 F 6 8-20 22/02/2021	Scavo di media entità eseguito in SEDE STRADALE per qualsiasi finalità (ricerca tubazioni, esecuzione di collegamenti idraulici, riparazione perdite fognarie, sostituzione tubazion ... elli di Prezzario Regionale con la riduzione del 20%, secondo delibere del CdA Sidra del 17/12/2020 e del 18/03/2021 .	4,000 4,000 4,000	3,000 7,000 12,000			12,00 28,00 48,00		
	SOMMANO mc					88,00	54,00	4'752,00
11 F 9 22/02/2021	Fornitura e posa in opera di pozzetto per fognatura, dato in opera in muratura di mattoni di qualsiasi tipo e dimensioni, e secondo le disposizioni impartite dalla D.L., aventi pa ... estimento interno con resina epossidica da compensarsi a parte. -si analizza un pozzetto delle dimensioni di cm 40x40x50					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	99,00	990,00
12 F10 22/02/2021	Pulizia manuale di canali coperti, in fogne, pozzetti e cunicoli praticabili compreso il trasporto orizzontale in cunicolo fino alla distanza di 30 m, il tiro in alto per l'estrazi ... a e consistenza in canali dove necessita la presenza costante di diverse unità lavorative per la sicurezza delle stesse.					6,00		
	SOMMANO m3					6,00	328,00	1'968,00
13 F13 22/02/2021	Prelievo, dai depositi della Sidra o dei suoi fornitori, trasporto e posa in opera di botole in ghisa di qualsiasi tipo e dimensione, escluso la fornitura della botola.					30,00		
	SOMMANO cadauno					30,00	109,00	3'270,00
14 F13.1 22/02/2021	Sovrapprezzo alla voce di elenco 6.4 del vigente prezzario regionale o F13, per l'eventuale demolizione del telaio esistente da sostituire, di qualsiasi tipo e dimensione o in ma ... demolizione							
								61'424,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
								61'424,40
15 F20 22/02/2021	dell'area di alloggio del nuovo telaio e chiusino da compensarsi a parte; il tutto finito a regola d'arte. SOMMANO cadauno					24,00 24,00	29,00	696,00
16 F20.1.2 22/02/2021	Intervento di verifica allaccio d'utenza comprendente ricerca ed apertura botole e relative ispezioni manufatti da condursi sia su rete pubblica che all'interno degli edifici, incl ... sivo riposizionamento in sede dei chiusini comprensivo di inserimento di eventuali guarnizioni o guaine ove necessarie. SOMMANO cadauno					50,00 50,00	85,00	4'250,00
17 F20.1.2.1 22/02/2021	Ispezioni in rete fognaria per individuazione cause disservizi comprendenti ricerca ed apertura botole e relative ispezioni, incluso eventuali accessi a manufatti e collettori, uti ... sivo riposizionamento in sede dei chiusini comprensivo di inserimento di eventuali guarnizioni o guaine ove necessarie. SOMMANO cadauno					112,00 112,00	97,00	10'864,00
18 F21 22/02/2021	Ispezioni per verifica possibilità di allacciamento in rete fognaria o rilevamenti in genere, comprendenti ricerca ed apertura botole e relative ispezioni con rilievo e restituzion ... sivo riposizionamento in sede dei chiusini comprensivo di inserimento di eventuali guarnizioni o guaine ove necessarie. SOMMANO cadauno					50,00 50,00	75,00	3'750,00
19 F21.1 22/02/2021	Fornitura e posa in opera di chiusino in calcestruzzo idoneo per carichi pedonali, delle dimensioni massime 70x70, sp. fino a 10 cm, cieco (a piastra), con tappo a tutto spessore, ... (peso fino a 65 kg); compreso le opere murarie e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SOMMANO cadauno					10,00 10,00	70,00	700,00
20 F23 22/02/2021	Fornitura e posa in opera di soletta in cls debolmente armata con rete elettrosaldata f8 10x10, sp. 10, avente dimensioni fino a 1,00x1x00 SOMMANO cadauno					6,00 6,00	97,00	582,00
21 F24 22/02/2021	Pulizia di pozzetti fognari da eseguirsi a mano per presenza di materiale, non asportabile mediante autoespurgo, di qualsiasi natura e consistenza depositatosi all'interno degli st ... a di base interna massima pari a 0,5 mq ed altezza qualsiasi e per qualsiasi grado di riempimento dei pozzetti stessi. SOMMANO a corpo					25,00 25,00	104,00	2'600,00
								84'866,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
								84'866,40
22 F25.1 22/02/2021	SOMMANO a corpo Sovraprezzo alle voci F23, F24, F25 per interventi di pulizia pozzetti aventi profondità compresa tra 1.50 e 3 m.					20,00 20,00	155,00	3'100,00
23 F25 22/02/2021	SOMMANO a corpo Pulizia di pozzetti fognari da eseguirsi a mano per presenza di materiale, non asportabile mediante autoespurgo, di qualsiasi natura e consistenza depositatosi all'interno degli st ... ichiesti. Per pozzetti aventi area di base di dimensioni interne comprese tra 1,50 mq e 4,00 mq ed altezza qualsiasi.					10,00 10,00	37,00	370,00
24 F25.2 22/02/2021	SOMMANO a corpo Sovraprezzo alle voci F23, F24, F25 per interventi di pulizia pozzetti aventi profondità maggiore di 3 m.					10,00 10,00	187,00	1'870,00
25 F26 22/02/2021	SOMMANO a corpo Risanamento di pozzetti fognari in calcestruzzo (pareti e fondo) da eseguirsi mediante: asportazione delle parti eventualmente degradate, eventuali piccole demolizioni, irruvidimen ... lacci preesistenti. Per pozzetti aventi area di base di dimensioni massime interne pari a 0,5 mq ed altezza qualsiasi.					10,00 10,00	68,00	680,00
26 F27 22/02/2021	SOMMANO a corpo Risanamento di pozzetti fognari in calcestruzzo (pareti e fondo) da eseguirsi mediante: asportazione delle parti eventualmente degradate, eventuali piccole demolizioni, irruvidimen ... reesistenti. Per pozzetti aventi area di base di dimension interne comprese tra 0,5 mq ed 1,5 mq ed altezza qualsiasi.					30,00 30,00	205,00	6'150,00
27 F28 22/02/2021	SOMMANO a corpo Risanamento di pozzetti fognari in calcestruzzo (pareti e fondo) da eseguirsi mediante: asportazione delle parti eventualmente degradate, eventuali piccole demolizioni, irruvidimen ... eesistenti. Per pozzetti aventi area di base di dimension interne comprese tra 1,5 mq e 4,00 mq ed altezza qualsiasi.					20,00 20,00	272,00	5'440,00
28 F29 22/02/2021	SOMMANO a corpo Risanamento di pozzetti fognari in calcestruzzo (pareti e fondo) da eseguirsi mediante: asportazione delle parti eventualmente degradate, eventuali piccole demolizioni, irruvidimen ... eesistenti. Per pozzetti aventi area di base di dimension interne comprese tra 1,5 mq e 4,00 mq ed altezza qualsiasi.					9,00 9,00	349,00	3'141,00
28 F29 22/02/2021	SOMMANO mq Risanamento di superfici in calcestruzzo di collettori e manufatti fognari esistenti, da eseguirsi (operando all'interno del collettore o manufatto) mediante: asportazione delle pa ... collettore, ripristinato per una superficie totale pari a 1,6 mq e si ipotizza una produzione giornaliera pari a 8 ml/g.					50,00 50,00	90,00	4'500,00
								110'117,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
								110'117,40
29 F29.1 22/02/2021	Sovraprezzo alla voce F29 per interventi da effettuarsi all'interno di collettori e manufatti di altezza non inferiore a 1,20 m e fino a 1,80 m.					25,00		
	SOMMANO mq					25,00	56,00	1'400,00
30 F33 22/02/2021	Fornitura trasporto e posa in opera di elemento di base per pozzetto prefabbricato in calcestruzzo vibrato ad alta resistenza, costituito da elementi sovrapponibili a incastro, av ... di ingresso per le tubazioni, le sigillature con malta cementizia e quant'altro necessario per dare l'opera completa.					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	110,00	1'100,00
31 F33 a 22/02/2021	Fornitura trasporto e posa in opera di anello di sopralzo per pozzetto prefabbricato in calcestruzzo vibrato ad alta resistenza, costituito da elementi sovrapponibili ad incastro, ... di ingresso per le tubazioni, le sigillature con malta cementizia e quant'altro necessario per dare l'opera completa.					6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	75,00	450,00
32 F34 22/02/2021	Fornitura trasporto e posa in opera di elemento di base per pozzetto stradale prefabbricato in calcestruzzo vibrato ad alta resistenza, costituito da elementi sovrapponibili ad inc ... in cls o mattoni pieni per raggiungere la quota del piano stradale e quant'altro necessario per dare l'opera completa.					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	168,00	1'680,00
33 F34.a.1 22/02/2021	Fornitura trasporto e posa in opera di anello di sopralzo per pozzetto stradale prefabbricato, in calcestruzzo vibrato ad alta resistenza, costituito da elementi sovrapponibili ad ... ingresso per le tubazioni, delle sigillature con malta cementizia e quant'altro necessario per dare l'opera completa.					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	108,00	1'080,00
34 F30.2 22/02/2021	Esecuzione di sagomatura fondo pozzetto per pozzetti di nuova realizzazione aventi dimensioni interne maggiori di 60x60 e fino a 100x100, comprensiva di: - riempimento, con malta c ... o durante i lavori; - tutte le opere edili e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	75,00	750,00
35 F32 22/02/2021	Apertura di fori o finestre su pareti di pozzetti esistenti o canali esistenti in cls semplice o armato, compreso l'eventuale taglio di armatura, per inserimento nuove tubazioni, o ... atura con malta cementizia, la pulizia e rimozione di eventuali materiali provenienti dalle lavorazioni. Valutato a ml 0,3*4 *(par.ug.=0,3*4) 0.5*4 *(par.ug.=0,5*4)	1,200 2,000	2,000 4,000			2,40 8,00		
	SOMMANO ml					10,40	92,00	956,80
								117'534,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
								117'534,20
36 SF 1 22/02/2021	Disfacimento di pavimentazione stradale in mattonelle di asfalto o di cemento e del relativo sottofondo di qualunque natura e spessore esso sia, eseguito con il martello demolitore, compresi gli oneri relativi al paleggio, accatastamento e allontanamento del materiale scavato.					15,00		
	SOMMANO mq					15,00	30,00	450,00
37 S42 22/02/2021	Pavimentazione con mattonelle d'asfalto pressate o diverso materiale ma con caratteristiche cromatiche similari su idoneo massetto di calcestruzzo cementizio d'idoneo spessore da ... o ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. per le province di AG-CL-CT-EN-ME-PA-SR-TP - spessore 2 cm					15,00		
	SOMMANO m2					15,00	33,00	495,00
38 SF 3 22/02/2021	Disfacimento di pavimentazione in basolato lavico, e del relativo sottofondo, compresa la cernita, il deposito delle basole da riutilizzare, il paleggio, l'accatastamento e l'allontanamento delle materie di risulta.					100,00		
	SOMMANO mq					100,00	20,00	2'000,00
39 SF 4 22/02/2021	Svellimento di cigli di marciapiede e del relativo sottofondo di qualunque tipo e spessore, compresa la cernita, il trasporto ai luoghi di deposito degli elementi riutilizzabili, nonché il paleggio, l'accatastamento e l'allontanamento delle materie di risulta.					39,00		
	SOMMANO ml					39,00	17,00	663,00
40 SF 5 22/02/2021	Ricollocazione di cordoni lavici provenienti dalle dismissioni o parzialmente fornite dall'Impresa, compreso il cordolo in conglomerato cementizio dello spessore di cm 20, dati in opera previa rilavorazione a perfetta regola d'arte.					40,00		
	SOMMANO ml					40,00	31,00	1'240,00
41 SF 6 22/02/2021	Ripristino di pavimentazione stradale con basole laviche provenienti dalla dismissione, o parzialmente fornite dall'Impresa, posti in opera con malta cementizia e compreso idoneo s ... revia rilavorazione delle basole riutilizzate e compreso ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.					100,00		
	SOMMANO mq					100,00	55,00	5'500,00
42 SF 8 NP 22/02/2021	Ripristino provvisorio della pavimentazione stradale relativo a lavori di riparazione di piccola entità (piccoli rappezzi) eseguito con conglomerato bituminoso di tipo "a Freddo". ... tiva con binder a caldo. Il prezzo si applica a corpo per ripristini fino a 1 mq di superficie con spessore fino a 3 cm					11,00		
	SOMMANO a corpo					11,00	30,00	330,00
43 SF 9 22/02/2021	Scarificazione a freddo di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, con mezzo idoneo e secondo le prescrizioni e oneri previsti all'art.1.4 del Prezzario Regionale 2007, ... zzazione di							
								128'212,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
								128'212,20
	scarificazione e ripristino aventi una superficie massima di mq 10,00. Si analizza un intervento di mq.4,00.					70,00		
	SOMMANO ognuno					70,00	236,00	16'520,00
44 SF 9.1 22/02/2021	Sovrapprezzo alla voce SF 9 per la realizzazione di ripristini superiori a mq 10,00 e fino a mq 50,00. Si analizza un intervento di mq.20,00.					100,00		
	SOMMANO m2					100,00	20,00	2'000,00
45 SF 9.2 22/02/2021	Compenso addizionale, per ogni intervento eseguito dalla stessa squadra nell'arco della stessa giornata ad esclusione del primo, per lo spostamento nel nuovo sito lavorativo.					100,00		
	SOMMANO cadauno					100,00	35,00	3'500,00
46 SF 9.3 22/02/2021	Installazione o spostamento di cantiere per interventi di scarifica del manto stradale bituminosa del tappetino d'usura ad esclusione del primo					50,00		
	SOMMANO cadauno					50,00	122,00	6'100,00
	(SbCat 1)							
47 SF14 22/02/2021	Intervento di estrazione, pulizia e riposizionamento delle griglie alloggiato presso l'impianto di sollevamento acque reflue di Piazza Duomo, compreso il carico, il trasporto e la ... i cui costo sono inclusi nel prezzo di applicazione. Installazione cantiere e oneri di sicurezza da compensarsi a parte.					20,00		
	SOMMANO cadauno					20,00	769,00	15'380,00
	<nessuna> (SbCat 0)							
48 SF25 22/02/2021	Deviazione flusso da effettuarsi operando anche all'interno di uno o più pozzetti, canali o collettori, realizzata mediante posizionamento (o rimozione) ed eventuale sigillatura ... iazione e l'eventuale conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta compresi eventuali oneri di accesso.					6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	116,00	696,00
49 SF26 22/02/2021	Deviazione flusso in canali con luce di fondo effettuata mediante posizionamento/rimozione di elemento di chiusura luce sul fondo del canale (piastra in acciaio/chiusino), eseguit ... ntre l'esecuzione e la buona riuscita delle stesse. Esclusa fornitura e riempimento dei sacchi, da compensarsi a parte					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	389,00	1'556,00
50 SF26.1	Sovrapprezzo alle voci SF20 e SF 26 per fornitura sacchi per realizzazione ture temporanee e riempimento degli stessi con							
								173'964,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
								173'964,20
22/02/2021	argilla o altro materiale impermeabile, compreso trasporto fino al luogo di installazione. SOMMANO cadauno					35,00		
						35,00	5,00	175,00
51 SF15 22/02/2021	Intervento manuale di pulizia griglie a protezione di condotti fognari, poste all'interno di torrenti, canali, pozzetti o collettori, inclusa la raccolta del materiale ed il conferimento a rifiuto presso sito autorizzato SOMMANO cadauno					50,00		
						50,00	61,00	3'050,00
52 SF18 22/02/2021	Installazione di pallone otturatore DN 300-600 per interruzione temporanea del flusso necessaria all'esecuzione di interventi e/o verifiche, da effettuarsi operando (ove necessario ... temporanee di durata fino a 1 gg. compresa eventuale verifica della pressione di gonfiaggio e ripristino della stessa. SOMMANO cadauno					20,00		
						20,00	81,00	1'620,00
53 SF17 22/02/2021	Smontaggio di pallone otturatore per interruzione temporanea del flusso, da effettuarsi operando (ove necessario) anche all'interno di pozzetti o collettori, in presenza di acque luride. SOMMANO cadauno					20,00		
						20,00	39,00	780,00
54 SF20 22/02/2021	Sbarramento temporaneo di collettori fognari aventi sezione circolare maggiore di DN 500, o sezione ovoidale $\geq 60/90$, o sezione rettangolare avente base maggiore di 50 cm e altez ... imento e trasporto dei sacchi ripieni di materiale impermeabile, fino al luogo di installazione, da compensarsi a parte. SOMMANO cadauno					4,00		
						4,00	333,00	1'332,00
55 SF21 22/02/2021	Rimozione di sbarramento temporaneo di collettori fognari (voce SF 20) aventi sezione circolare maggiore di DN 500, o sezione ovoidale $\geq 60/90$, o sezione rettangolare avente base ... riali. Da realizzarsi operando all'interno di pozzetti o di collettori in esercizio (di altezza non inferiore a 1,2 m). SOMMANO cadauno					4,00		
						4,00	141,00	564,00
56 SF30 22/02/2021	Estrazione, pulizia e ricollocazione di sonda per la misura del livello presso le stazioni di sollevamento acque reflue, compreso apertura e chiusura dei manufatti di accesso SOMMANO cadauno					8,00		
						8,00	78,00	624,00
57 01.01.07.001 24/03/2022	Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito urbano anche con uso di radar di superficie per individuazione di sottoservizi, con mezzo meccanico, fin ... edia l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW 4 interventi > 20 mc					100,00		
						50,00		
						120,00		
						270,00		182'109,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
						270,00		182'109,20
						150,00		
	SOMMANO m ³					420,00	10,84	4'552,80
58 13.07.03.008 24/03/2022	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC-U costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastom ... azione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo da compensarsi a parte. D esterno 400 mm; interno 376,6 mm					15,00		
	SOMMANO m					15,00	142,02	2'130,30
59 01.02.04 24/03/2022	Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al bordo del cavo, compresi spia ... ed i movimenti dei materiali per quanto sopra, sia con mezzi meccanici che manuali. - per ogni m ³ di materiale costipato					60,00 20,00 60,00 62,00		
	SOMMANO m ³					202,00	3,94	795,88
60 06.01.02.001 24/03/2022	Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione massima degli elementi non superiore a 40 mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%, passante al set ... a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave di prestito fino a 5 km. per strade in ambito extraurbano					60,00		
	SOMMANO m ³					60,00	29,79	1'787,40
61 03.01.01.002 24/03/2022	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura ... ditivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. per opere in fondazione con C 12/15 (par.ug.=2*2*2*0,2)	1,600				1,60		
	SOMMANO m ³					1,60	143,75	230,00
62 03.01.02.005 24/03/2022	Conglomerato cementizio per strutture in calcestruzzo armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI ... utarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. per opere in fondazione per lavori stradali C25/30 (par.ug.=2,5*2,5*0,2)	1,250				1,25		
	SOMMANO m ³					1,25	162,73	203,41
63 03.01.02.013 24/03/2022	Conglomerato cementizio per strutture in calcestruzzo armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI ... utarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. per opere in elevazione per lavori stradali C25/30	4,200	2,000			8,40		
	SOMMANO m ³					8,40	166,23	1'396,33
64 E.1	Oneri di conferimento a discarica autorizzata allo smaltimento di terre e rocce da scavo o materiali ad esse assimilabili							
								193'205,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
								193'205,32
22/02/2021	Peso specifico 1800 kg/mc Volume=(scavo - sabbia - rinterro - misto - binder) SOMMANO mc					150,00		
						150,00	12,00	1'800,00
65 SF29 22/02/2021	Fornitura, trasporto e posa in opera di misto granulometrico o altro materiale arido indicato dalla D.L. per rinterro o ricolmo di scavi o buche, per bonifiche piste di accesso, co ... hi e movimenti dei materiali per quanto sopra, sia con mezzi meccanici che manuali, per ogni mc di materiale costipato. SOMMANO mc					150,00		
						150,00	26,00	3'900,00
66 13.07.02.002 24/03/2022	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC-U costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastom ... rmazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo da compensarsi a parte. D esterno 160 mm; interno 152 mm SOMMANO m					30,00		
						30,00	22,97	689,10
67 13.07.02.003 24/03/2022	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC-U costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastom ... azione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo da compensarsi a parte. D esterno 200 mm; interno 190,2 mm SOMMANO m					50,00		
						50,00	32,69	1'634,50
68 SF24 24/06/2021	Chiusura temporanea di scaricatore di piena a salto di fondo o sfioratore realizzata mediante temporanea occlusione della luce di fondo o del canale derivatore, da effettuarsi oper ... porto fino al luogo di installazione, la successiva rimozione, il recupero e l'allontanamento del materiale utilizzato. SOMMANO cadauno					6,00		
						6,00	294,00	1'764,00
69 13.07.02.004 24/03/2022	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC-U costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastom ... azione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo da compensarsi a parte. D esterno 250 mm; interno 237,6 mm SOMMANO m					15,00		
						15,00	49,08	736,20
70 13.07.04.003 24/03/2022	Fornitura, trasporto e posa in opera di curve in PVC-U con anello elastomerico secondo le norme UNI EN 1401 e DIN 19534, compresi e compensati nel prezzo il detto anello e tutti i ... r la posa in opera ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. D esterno 160 mm da 45° a 90° SOMMANO cad					5,00		
						5,00	16,42	82,10
71 13.07.04.004 24/03/2022	Fornitura, trasporto e posa in opera di curve in PVC-U con anello elastomerico secondo le norme UNI EN 1401 e DIN 19534, compresi e compensati nel prezzo il detto anello e tutti i ... r la posa in opera ed ogni altro onere per dare l'opera completa a							
								203'811,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
								203'811,22
	perfetta regola d'arte. D esterno 200 mm da 45° a 90°					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	25,89	77,67
72 13.07.03.011 24/03/2022	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC-U costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastom ... azione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo da compensarsi a parte. D esterno 630 mm; interno 593,2 mm					6,00		
	SOMMANO m					6,00	359,53	2'157,18
73 01.04.01.001 24/03/2022	Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera superficie scarificata, incluso l'onere de ... orto a rifiuto, dei materiali predetti. in ambito urbano - per ogni m² e per i primi 3 cm di spessore o frazione di essi		100,000			100,00		
	SOMMANO m²		100,000			100,00	4,95	495,00
74 06.01.05.002 24/03/2022	Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del Cd ... al 98% di quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito urbano - per ogni m² e per ogni cm di spessore		100,000	10,000		1'000,00		
	SOMMANO m²/cm		100,000	10,000		1'000,00	1,99	1'990,00
75 06.01.06.001 24/03/2022	Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (stra ... 7% di quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito extraurbano - per ogni m² e per ogni cm di spessore		100,000	3,000		300,00		
	SOMMANO m²/cm		100,000	3,000		300,00	2,45	735,00
76 13.07.02.005 24/03/2022	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC-U costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastom ... azione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo da compensarsi a parte. D esterno 315 mm; interno 299,6 mm					50,00		
	SOMMANO m					50,00	74,74	3'737,00
77 06.06.21 24/03/2022	Esecuzione di strisce orizzontali spartitraffico per sistemazione di bivi e isole pedonali, mediante vernice rifrangente del colore bianco o giallo, o vernice spartitraffico non ri ... egola d'arte e secondo le prescrizioni regolamentari.- per ogni m² vuoto per pieno per la figura geometrica circoscritta					90,00		
	SOMMANO m²					90,00	9,76	878,40
78 06.06.22 24/03/2022	Esecuzione di strisce longitudinali della larghezza di 12 cm, mediante vernice rifrangente del colore bianco o giallo, o vernice spartitraffico non rifrangente di grande resistenza all'usura, compreso ogni onere occorrente per dare il lavoro a regola d'arte e							
								213'881,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
								213'881,47
	secondo le prescrizioni regolamentari.					50,00		
	SOMMANO m					50,00	1,20	60,00
79 01.01.01.002 24/03/2022	Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 c ... eriale e sarà rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza					50,00		
	SOMMANO m³					50,00	6,14	307,00
80 S41 22/02/2021	Decespugliamento manuale o con decespugliatore da eseguire in modo localizzato ove non sia possibile l'uso dei mezzi meccanici. A corpo per interventi fino a 50 mq.					5,00		
	SOMMANO a corpo					5,00	54,00	270,00
81 SF31a 22/02/2021	Smontaggio, estrazione, pulizia e ricollocazione di elettropompa sommergibile per acque reflue, o, alternativamente, suo trasporto a deposito Sidra o officina di riparazione indica ... condizioni di pericolo e consentire la conservazione e l'esercizio delle altre macchine e impianti che restano in opera.					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	224,00	448,00
82 SF31b 22/02/2021	Smontaggio, estrazione, pulizia e ricollocazione di elettropompa sommergibile per acque reflue, o, alternativamente, suo trasporto a deposito Sidra o officina di riparazione indica ... condizioni di pericolo e consentire la conservazione e l'esercizio delle altre macchine e impianti che restano in opera.					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	316,00	632,00
83 SF31c 22/02/2021	Smontaggio, estrazione, pulizia e ricollocazione di elettropompa sommergibile per acque reflue, o, alternativamente, suo trasporto a deposito Sidra o officina di riparazione indica ... condizioni di pericolo e consentire la conservazione e l'esercizio delle altre macchine e impianti che restano in opera.					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	406,00	812,00
84 SF32a 22/02/2021	Prelievo da depositi Sidra o officina di riparazione indicata dalla D.L., trasporto e posa in opera di elettropompa sommergibile per acque reflue, di qualsiasi tipo, di potenza fin ... lici, elettrici, prove di funzionamento e quant'altro necessario per la rimessa in servizio della pompa e dell'impianto.					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	214,00	428,00
85 SF32b 22/02/2021	Prelievo da depositi Sidra o officina di riparazione indicata dalla D.L., trasporto e posa in opera di elettropompa sommergibile per acque reflue, di qualsiasi tipo, di potenza fin ... ici, elettrici, prove di funzionamento e quant'altro necessario per le rimessa in servizio della pompa e dell'impianto.					2,00		
						2,00		216'838,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
						2,00		216'838,47
	SOMMANO cadauno					2,00	272,00	544,00
86 SF32c 22/02/2021	Prelievo da depositi Sidra o officina di riparazione indicata dalla D.L., trasporto e posa in opera di elettropompa sommergibile per acque reflue, di qualsiasi tipo, di potenza olt ... ci ed elettrici, prove di funzionamento e quant'altro necessario per la rimessa in servizio della pompa e dell'impianto.					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	353,00	706,00
87 ZIC.1.2 24/03/2022	Utilizzo di escavatore cingolato o gommato per interventi vari, fino a 3,7 tonnellate, in funzione per lavori non definiti dal presente elenco prezzi, ordnati dalla D.L., e per il ... te ed il lubrificante, la manutenzione ordinaria e straordinaria del mezzo e quant'altro occorre al suo funzionamento. per ricerca pozzetti					4,00		
	SOMMANO ora					4,00	81,00	324,00
88 ZIC.1.4 24/03/2022	Utilizzo di escavatore cingolato o gommato per interventi vari, fino a 3,7 tonnellate, in funzione per lavori non definiti dal presente elenco prezzi, ordnati dalla D.L., e per il ... te ed il lubrificante, la manutenzione ordinaria e straordinaria del mezzo e quant'altro occorre al suo funzionamento. per creazione pista d'accesso					4,00		
	SOMMANO ora					4,00	114,00	456,00
89 ZIC.2.1 24/03/2022	Utilizzo di escavatore cingolato o gommato per interventi vari, maggiore di 3,7 e fino a 6,5 tonnellate, in funzione per lavori non definiti dal presente elenco prezzi, ordnati da ... carburante ed il lubrificante, la manutenzione ordinaria e straordinaria e quant'altro occorre al suo funzionamento. per spianamento					4,00		
	SOMMANO ora					4,00	90,00	360,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							219'228,47
	LAVORI IN ECONOMIA							
90 LISTA 22/02/2021	SOMMANO n.					1,00	1'937,49	1'937,49
	Parziale LAVORI IN ECONOMIA euro							1'937,49
	LAVORI A MISURA							
	<nessuna> (SbCat 0)							
91 SF10 22/02/2021	Maggiorazione su tutte le voci del presente elenco per lavori effettuati oltre l'orario ordinario in giorni feriali (Compreso sabato) -Il 5% del relativo prezzo.					1'000,00		
	SOMMANO percentuale					1'000,00	0,05	50,00
								221'215,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
								221'215,96
92 SF10.1 22/02/2021	Maggiorazione su tutte le voci del presente elenco per lavori effettuati nei giorni festivi e/o in orari notturni. -Il 10% del relativo prezzo.					1'000,00		
	SOMMANO percentuale					1'000,00	0,10	100,00
93 SF11 22/02/2021	Compenso addizionale per ogni intervento eseguito dall'impresa esclusivamente per chiamate di reperibilità, così come definito nel c.s.a.					15,00		
	SOMMANO cadauno					15,00	120,00	1'800,00
94 SF 9.4 22/02/2021	Compenso per apposizione di cartelli di divieto di sosta da porsi in opera 48 ore prima dell'esecuzione dei lavori. Per ogni intervento					5,00		
	SOMMANO a corpo					5,00	19,00	95,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							2'045,00
	<u>COSTI SICUREZZA (SPECIALI)</u>							
	<nessuna> (SbCat 0)							
95 Sic.14.4 04/08/2020	Apprestamenti ai fini della sicurezza per tutti gli interventi che comportano l'apertura di una o più botole in sede stradale (ad es. interventi di rimessa in quota, sostituzione, ... in alternativa) mediante colonne e catene bianco/rosse o transenne a quadrilatero. Da applicarsi per singolo intervento					80,00		
	SOMMANO cadauno					80,00	9,00	720,00
96 Sic.14.1a 22/02/2021	Apprestamenti ai fini della sicurezza per scavi sino a 3 mc. Sono compresi nel prezzo: l'apposizione di segnali di pericolo, obbligo e avvertimento, completi di zavorre e segnal ... ea di lavoro mediante picchetti metallici distanziati non oltre due metri e collegati con rete arancione in polietilene per scavi n° 20 interventi minori di 0,5 mc n° 20 interventi fino a 1 mc N° 30 interventi < di 3 mc					20,00 20,00 30,00		
	SOMMANO cadauno					70,00	28,00	1'960,00
97 Sic.14.2a 22/02/2021	Apprestamenti ai fini della sicurezza per scavi maggiori a 3 mc e sino 8 mc. Sono compresi nel prezzo: l'apposizione di segnali di pericolo, obbligo e avvertimento, completi di ... rea di lavoro mediante picchetti metallici distanziati non oltre due metri e collegati con rete arancione in poletilene per scavi: n° 8 interventi tra 3 e 8 mc					8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	40,00	320,00
98 Sic.14.3a 22/02/2021	Apprestamenti ai fini della sicurezza per scavi maggiori di 8 mc e sino 20 mc. Sono compresi nel prezzo: l'apposizione di segnali di pericolo, obbligo e avvertimento, completi d ... a di lavoro mediante picchetti metallici distanziati non oltre due metri e collegati con rete arancione in polietilene							
								226'210,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
								226'210,96
	per scavi: n° 8 interventi > di 20 mc					8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	56,00	448,00
99 Sic.19_NP 22/02/2021	Compenso a corpo per l'approntamento e l'utilizzo di attrezzatura per l'esecuzione di lavorazioni in ambienti confinati o sospetti di inquinamento; attrezzatura minima costituita d ... all'esterno dell'ambiente confinato o sospetto di inquinamento, da compensarsi a parte. Prezzo di applicazione a corpo					15,00		
	SOMMANO cadauno					15,00	92,00	1'380,00
100 Sic.02 22/02/2021	Delimitazione area con nastro. Delimitazione di zone realizzata mediante picchetti metallici distanziati non oltre due metri e collegati con nastro segnaletico. Sono compresi: l ... fase di riferimento; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. Misurato a metro lineare posto in opera					400,00		
	SOMMANO m					400,00	1,20	480,00
101 Sic.14.4 22/02/2021	Apprestamenti ai fini della sicurezza per tutti gli interventi che comportano l'apertura di una o più botole in sede stradale (ad es. interventi di rimessa in quota, sostituzione, ... in alternativa) mediante colonne e catene bianco/rosse o transenne a quadrilatero. Da applicarsi per singolo intervento					100,00		
	SOMMANO cadauno					100,00	9,00	900,00
	(SbCat 1)							
102 Sic.01 22/02/2021	Recinzione metallica prefabbricata da cantiere. Recinzione provvisoria modulare realizzata con pannelli prefabbricati in rete elettrosaldata zincata diametro 4 mm (dimensioni circa ... mento e l'allontanamento a fine fase di lavoro per una durata del cantiere fino a 5 gg. Misurate per ogni metro lineare 9x3.3 N° 20 interventi (p.zza Duomo)	20,000	3,300	9,000		594,00		
	SOMMANO ml					594,00	6,30	3'742,20
	overflow (SbCat 76)							
103 Sic.01 22/02/2021	Recinzione metallica prefabbricata da cantiere. Recinzione provvisoria modulare realizzata con pannelli prefabbricati in rete elettrosaldata zincata diametro 4 mm (dimensioni circa ... mento e l'allontanamento a fine fase di lavoro per una durata del cantiere fino a 5 gg. Misurate per ogni metro lineare per interventi di scavo - vie varie	7,000	3,300	10,000		231,00		
	SOMMANO ml					231,00	6,30	1'455,30
104 Sic.01.1 24/06/2021	Noleggio recinzione metallica di cui alla voce SIC. 01 per durata > 5 gg. Per ogni settimana o frazione di essa per interventi di scavo - *(lung.=10*3,3)	3,000	33,000			99,00		
	SOMMANO settimana o frazione al ml					99,00	0,30	29,70
105	Recinzione metallica prefabbricata da cantiere, con tutti gli oneri di							
								234'646,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
								234'646,16
Sic.01.a 24/06/2021	cui alla voce Sic.01. Per interventi di durata maggiore ad un giorno, eseguiti nello stesso cantiere, che com ... izio ed alla fine di ciascuna giornata di lavoro. Misurata per ogni metro lineare e per ogni giorno successivo al primo. vie varie SOMMANO ml	5,000	3,300	10,000		165,00 165,00	3,80	627,00
106 Sic.06 22/02/2021	Transenna a quadrilatero, per delimitazione temporanea di chiusini, di aperture sul terreno di modeste dimensioni, ecc., delle dimensioni di circa cm 100 x 100, Sono comp ... riferimento: lato m 1,00. Misurato cadauno per ogni settimana o frazione di essa fino alla durata massima di 1 mese SOMMANO cadauno					6,00 6,00	4,50	27,00
	<nessuna> (SbCat 0)							
107 Sic.08 22/02/2021	Catena in PVC di colore bianco/rossa, fornita e posta in opera per delimitazione di piccole aree di lavoro, con anelli del diametro non inferiore mm 8. Sono compresi: il trasport ... l'uso, l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. Misurata al ml per ogni settimana o frazione di essa SOMMANO m					23,00 23,00	0,27	6,21
108 Sic.09 22/02/2021	Colonna in PVC di colore bianco/rossa, fornita e posta in opera per il sostegno di catene in PVC, di nastri, di segnaletica, ecc. Sono compresi: il trasporto, l'uso, l'ac ... ltezza cm 90, idonea base di appesantimento in moplen o cemento. Misurato cadauno per ogni settimana o frazione di essa SOMMANO cadauno					10,00 10,00	0,65	6,50
109 Sic.11 22/02/2021	Semaforo a 2 luci orientabili, una rossa ed una verde. Diametro delle luci 140 mm. Per le funzioni di semaforo, necessitano due batterie da 24 V, e la centralina di comando, che p ... zione , la ricarica delle batterie, l'allontanamento a fine fase di lavoro. Per una durata di cantiere fino a 5 giorni . SOMMANO cadauno					10,00 10,00	12,80	128,00
110 Sic.11.1 22/02/2021	Noleggio semaforo di cui alla voce SIC. 11, per una durata maggiore di 5 giorni SOMMANO cadauno per settimana o frazione					2,00 2,00	11,00	22,00
111 Sic.04 22/02/2021	Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 396). Altezza del cono pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti. ... ti, il piazzamento, la successiva rimozione ed i riposizionamenti a seguito di spostamenti provocati da mezzi in marcia. SOMMANO cadauno					68,00 68,00	0,75	51,00
112	Segnali. Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da							
								235'513,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
								235'513,87
Sic.05 22/02/2021	utilizzare all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di forma circolare, triangolare o quadrata,indican ... me 60 x60 cm li. Costo di utilizzo per giorni 7 compresa la posa in opera e la successiva rimozione e riposizionamento.					35,00		
	SOMMANO cadauno					35,00	2,70	94,50
113 Sic.07 22/02/2021	Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene di vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in opera di altezza non inferiore a m 1,20. Sono ... nto e l'allontanamento a fine lavori. Misurato al mq per ogni mese o frazione di mese fino alla durata massima di 1 mese interventi di scavo vie varie	200,000	1,200			240,00		
	SOMMANO m2					240,00	3,20	768,00
114 Sic.20_NP 22/02/2021	Compenso per l'esecuzione di lavorazioni in ambienti confinati o sospetti di inquinamento, per l'impiego di personale addetto all'assistenza all'esterno dell'ambiente confinato o sospetto di inquinamento, e/o moviere, per ogni ora di effettivo impiego Prezzo di applicazione €/ora (par.ug.=3*8+2)	26,000				26,00		
	SOMMANO h					26,00	30,00	780,00
115 Sic.03 22/02/2021	Trasenne modulari. Delimitazione provvisoria di zone di lavoro realizzata mediante trasenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, diametro 33 mm, e ba ... ri a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm. Nolo fino a 5 gg compreso il trasporto, montaggio e smontaggio per ogni modulo.					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	3,00	15,00
116 Sic.13 04/08/2020	Moviere. Il prezzo viene corrisposto, a prescindere dall'effettivo livello impiegato dall'Appaltatore, come "Operaio comune" con funzioni di moviere (comprensivo di Spese generali) (par.ug.=4*8)	32,000				32,00		
	SOMMANO ora					32,00	26,94	862,08
117 Sic.12 22/02/2021	Passerella pedonale prefabbricata in metallo per attraversamenti di scavi o spazi ponenti sul vuoto, compreso il trasporto da e per il deposito, il montaggio e lo smontaggio a fine ... raneo della passerella. Di larghezza fino a 120 cm. Valutata al metro lineare per una durata di cantiere fino a 5 giorni					30,00		
	SOMMANO ml					30,00	3,20	96,00
118 Sic.16 04/08/2020	Sbatacchiatura degli scavi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, mediante formazione di armatura verticale e/o sub verticale di sostegno delle pareti di larghezza e ... di una sola parete dello scavo, intendendo così comprese tutte le altre pareti per l'intero sviluppo dello scavo.					38,00		
	SOMMANO mq					38,00	21,21	805,98
119 Sic.15 04/08/2020	Partecipazione a riunioni di informazione dei lavoratori per l'attuazione di misure di coordinamento per l'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di							
								238'935,43

