

CATANIA



**ACCORDO QUADRO PER LAVORI AFFERENTI LA
MANUTENZIONE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE IDRICA E
MANUFATTI IDRAULICI PRESSO LA ZONA INDUSTRIALE DI
CATANIA, NONCHE' GLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO
ARCI E BUTTACETO E LE RELATIVE TUBAZIONI.**

ELENCO PREZZI

ALLEGATO

N. 3

DATA

ott 2022

REVISIONI

Il Redattore
Geom. S. Gullotta

**Il Coordinatore per la
sicurezza**
Geom. P. Raffa

Il R.U.P.

Ing. G. Di Prima



ELENCO PREZZI

OGGETTO: ACCORDO QUADRO PER LAVORI AFFERENTI LA MANUTENZIONE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE IDRICA E MANUFATTI IDRAULICI PRESSO LA ZONA INDUSTRIALE DI CATANIA, NONCHE' GLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ARCI E BUTTACETO E LE RELATIVE TUBAZIONI.

COMMITTENTE: SIDRA S.p.a

Data, 10/10/2022

IL TECNICO
ing. F Di Prima

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	VOCLA MISURA LAVORI A MISURA (SpCap 1) <nessuna> (Cap 0)		
Nr. 1 F 1	<p>Esecuzione delle operazioni necessarie alla rimessa in quota ed alla sistemazione di chiusini esistenti o da sostituire con altri di nuova fornitura, da compensarsi a parte o prelevati presso depositi o fornitori Sidra. Nel prezzo di ogni intervento sono compresi: la ricerca del chiusino non visibile, le eventuali piccole demolizioni, i materiali necessari per il soprizzo e la posa del nuovo chiusino e l'adeguamento del manto stradale, il tutto finito a regola d'arte. Per botole poste fino ad una profondità di cm 0,20 rispetto al piano stradale. In particolare, sono compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la demolizione della pavimentazione stradale comunque costituita, eseguita a mano o con l'ausilio di martello demolitore, compresa la demolizione del sottofondo in calcestruzzo o in qualsiasi altro materiale fino a una profondità massima di 20 cm; - il taglio del conglomerato bituminoso; - la rimozione del chiusino preesistente, compreso lo svellimento del telaio e l'eventuale demolizione del passo d'uomo, se ammalorato, fino al raggiungimento della muratura in perfetto stato di conservazione per la ricollocazione in opera del chiusino; - la ripresa o ricostruzione del passo d'uomo compreso l'onere per l'eventuale costruzione della muratura di mattoni pieni di qualsiasi spessore; - la posa in opera del telaio a quota previa realizzazione del vano di alloggiamento e suo riempimento in calcestruzzo XC2, C28/35; - l'eventuale ripristino provvisorio con asfalto a freddo o con malta cementizia dello stesso colore della pavimentazione stradale, secondo quanto verrà preventivamente concordato con la D.L.; - il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta e relativi oneri di conferimento. <p>Nel prezzo sono inclusi gli oneri di trasporto di tutti i materiali (incluso il prelievo del chiusino) ed attrezzature necessari e quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Esclusa la fornitura del chiusino in caso di sostituzione e l'eventuale ripristino dello strato d'usura della pavimentazione stradale.</p> <p>Per chiusini aventi luce minore di 60 cm euro (centocinquantasei/00)</p>	cadauno	156,00
Nr. 2 F 1.1	<p>Esecuzione delle operazioni necessarie alla rimessa in quota ed alla sistemazione di chiusini esistenti o da sostituire con altri di nuova fornitura da compensarsi a parte o prelevati presso depositi o fornitori Sidra, eseguite secondo le indicazioni dell'art. F 1. - Per chiusini aventi luce maggiore o uguale a 60 cm e minore di 80 cm. euro (centonovantasei/00)</p>	cadauno	196,00
Nr. 3 F 1.2	<p>idem c.s. ...aventi luce uguale o maggiore ad 80 cm euro (duecentoventisei/00)</p>	cadauno	226,00
Nr. 4 F 1a	<p>Sovraprezzo alle voci F 1, F 1.1, F 1.2 per rimessa in quota di botole poste a profondità maggiore di 0,20 cm rispetto al piano stradale. euro (cinquantasei/00)</p>	cadauno	56,00
Nr. 5 F 1b	<p>Sovraprezzo alle voci F 1, F 1.1, F 1.2 per utilizzo di malta colabile a ritiro compensato, ad alta resistenza e a presa ed indurimento rapidi il per fissaggio chiusini stradali in strade che necessitano essere riaperte al traffico in tempi brevi (carrabili già dopo due ore). Malta premiscelata monocomponente composta da leganti idraulici, cementi ad alta resistenza, inerti selezionati, additivi. Requisiti in accordo alla EN1504-3 per malte in classe R4. Resistenza a flessione a 28 gg 7 Mpa, a compressione (a 5°C) a 2 h 10 Mpa, a compressione (a 5 °C) a 24 h 34 Mpa, con possibilità di apertura al traffico già dopo due ore. Il materiale deve essere accettato dalla D.L. prima del suo utilizzo euro (centocinquantadue/00)</p>	cadauno	152,00
Nr. 6 F 1c	<p>Sovraprezzo alle voci F 1, F 1.1, F 1.2 per rimessa in quota di botole poste su strade in basolato lavico o altro materiale lapideo. euro (settantanove/00)</p>	cadauno	79,00
Nr. 7 F33	<p>Fornitura trasporto e posa in opera di elemento di base per pozzetto prefabbricato in calcestruzzo vibrato ad alta resistenza, costituito da elementi sovrapponibili a incastro, avente dimensioni interne da 40x40 fino a 60x60 cm, sp. 5 cm ed altezza fino a 60 cm, conforme alla norma UNI-EN 1917, provvisto di marcatura CE, classe di resistenza non inferiore a 30; compresi carpenteria e magrone di sottofondo, la formazione delle aperture di ingresso per le tubazioni, le sigillature con malta cementizia e quant'altro necessario per dare l'opera completa. euro (centodiciassette/00)</p>	cadauno	117,00
Nr. 8 F33 a	<p>Fornitura trasporto e posa in opera di anello di soprizzo per pozzetto prefabbricato in calcestruzzo vibrato ad alta resistenza, costituito da elementi sovrapponibili ad incastro, avente dimensioni interne da 40x40 fino a 60x60 cm, sp. 5 cm ed altezza fino a 60 cm, conforme alla norma UNI-EN 1917, provvisto di marcatura CE, classe di resistenza non inferiore a 30; compresa la formazione delle aperture di ingresso per le tubazioni, le sigillature con malta cementizia e quant'altro necessario per dare l'opera completa. euro (ottantauno/00)</p>	cadauno	81,00
Nr. 9 F33.R	<p>Fornitura trasporto e posa in opera di elemento di base per pozzetto prefabbricato in calcestruzzo vibrato ad alta resistenza, costituito da elementi sovrapponibili a incastro, avente dimensioni interne 60x60 cm, sp. 10 cm ed altezza fino a 60 cm, conforme alla norma UNI-EN 1917, provvisto di marcatura CE, classe di resistenza non inferiore a 50; compresi carpenteria e magrone di sottofondo, la formazione delle aperture di ingresso per le tubazioni, le sigillature con malta cementizia e quant'altro necessario per dare l'opera completa. euro (centoquarantanove/00)</p>	cadauno	149,00
Nr. 10 F33.R.a	<p>Fornitura trasporto e posa in opera di anello di soprizzo per pozzetto prefabbricato in calcestruzzo vibrato ad alta resistenza, costituito da elementi sovrapponibili ad incastro, avente dimensioni interne 60x60 cm, sp. 10 cm ed altezza fino a 60 cm, conforme alla norma UNI-EN 1917, provvisto di marcatura CE, classe di resistenza non inferiore a 50; compresa la formazione</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	delle aperture di ingresso per le tubazioni, le sigillature con malta cementizia e quant'altro necessario per dare l'opera completa. euro (centododici/00)	cadauno	112,00
Nr. 11 F34	Fornitura trasporto e posa in opera di elemento di base per pozzetto stradale prefabbricato in calcestruzzo vibrato ad alta resistenza, costituito da elementi sovrapponibili ad incastro, avente dimensioni interne 80x80 cm, sp. non inferiore a 8 cm ed altezza fino a 100 cm, conforme alla norma UNI-EN 1917, provvisto di marcatura CE, classe di resistenza non inferiore a 30; compresi carpenteria e magrone di sottofondo, formazione delle aperture di ingresso per le tubazioni, sigillature con malta cementizia, eventuale realizzazione del rialzo in cls o mattoni pieni per raggiungere la quota del piano stradale e quant'altro necessario per dare l'opera completa. euro (centoottantaotto/00)	cadauno	188,00
Nr. 12 F34.a.1	Fornitura trasporto e posa in opera di anello di sopralzo per pozzetto stradale prefabbricato, in calcestruzzo vibrato ad alta resistenza, costituito da elementi sovrapponibili ad incastro, avente dimensioni interne 80x80 cm, sp. non inferiore a 8 cm ed altezza fino a 50 cm , conforme alla norma UNI-EN 1917, provvisto di marcatura CE, classe di resistenza non inferiore a 30; compresa la formazione delle aperture di ingresso per le tubazioni, delle sigillature con malta cementizia e quant'altro necessario per dare l'opera completa. euro (centoquindici/00)	cadauno	115,00
Nr. 13 F34.a.2	Fornitura trasporto e posa in opera di anello di sopralzo per pozzetto stradale prefabbricato, in calcestruzzo vibrato ad alta resistenza, costituito da elementi sovrapponibili ad incastro, avente dimensioni interne 80x80 cm, sp. non inferiore a 8 cm ed altezza oltre 50 cm e fino a 100 cm , conforme alla norma UNI-EN 1917, provvisto di marcatura CE, classe di resistenza non inferiore a 30; compresa la formazione delle aperture di ingresso per le tubazioni, delle sigillature con malta cementizia e quant'altro necessario per dare l'opera completa. euro (centoquarantauno/00)	cadauno	141,00
Nr. 14 F34.s	Fornitura trasporto e posa in opera di soletta carrabile prefabbricata, con foro per l'alloggiamento della botola, in calcestruzzo vibrato ad alta resistenza, avente dimensioni 100x100 cm, sp. non inferiore a 20 cm , conforme alla norma UNI-EN 1917, provvista di marcatura CE; comprese le sigillature con malta cementizia e quant'altro necessario per dare l'opera completa. euro (centoseptantauno/00)	cadauno	171,00
Nr. 15 F35	Fornitura trasporto e posa in opera di elemento di base per pozzetto stradale prefabbricato in calcestruzzo vibrato ad alta resistenza, costituito da elementi sovrapponibili ad incastro, avente dimensioni interne 100x100 cm, sp. non inferiore a 10 cm ed altezza fino a 100 cm, conforme alla norma UNI-EN 1917, provvisto di marcatura CE, classe di resistenza non inferiore a 30; compresi carpenteria e magrone di sottofondo, formazione delle aperture di ingresso per le tubazioni, sigillature con malta cementizia, eventuale realizzazione del rialzo in cls o mattoni pieni per raggiungere la quota del piano stradale e quant'altro necessario per dare l'opera completa. euro (duecentocinquantesette/00)	cadauno	257,00
Nr. 16 F35.a.1	Fornitura trasporto e posa in opera di anello di sopralzo per pozzetto stradale prefabbricato, in calcestruzzo vibrato ad alta resistenza, costituito da elementi sovrapponibili ad incastro, avente dimensioni 100x100 cm, sp. non inferiore a 10 cm ed altezza 50 cm , conforme alla norma UNI-EN 1917, provvisto di marcatura CE, classe di resistenza non inferiore a 30; compresa la formazione delle aperture di ingresso per le tubazioni, delle sigillature con malta cementizia e quant'altro necessario per dare l'opera completa. euro (centosessantaquattro/00)	cadauno	164,00
Nr. 17 F35.a.2	Fornitura trasporto e posa in opera di anello di sopralzo per pozzetto stradale prefabbricato, in calcestruzzo vibrato ad alta resistenza, costituito da elementi sovrapponibili ad incastro, avente dimensioni 100x100 cm, sp. non inferiore a 10 cm ed altezza 100 cm , conforme alla norma UNI-EN 1917, provvisto di marcatura CE, classe di resistenza non inferiore a 30; compresa la formazione delle aperture di ingresso per le tubazioni, delle sigillature con malta cementizia e quant'altro necessario per dare l'opera completa. euro (duecentocinque/00)	cadauno	205,00
Nr. 18 F35.s	Fornitura trasporto e posa in opera di soletta carrabile prefabbricata, in calcestruzzo armato vibrato, ad alta resistenza, avente dimensioni 130x130 cm, sp. non inferiore a 20 cm, conforme alla norma UNI-EN 1917, provvista di marcatura CE; comprese le sigillature con malta cementizia e quant'altro necessario per dare l'opera completa. euro (duecentotrentanove/00)	cadauno	239,00
Nr. 19 F36	Fornitura trasporto e posa in opera di elemento di base per pozzetto stradale prefabbricato in calcestruzzo vibrato ad alta resistenza, costituito da elementi sovrapponibili ad incastro, avente dimensioni interne 120x120cm, sp. non inferiore a 15 cm ed altezza fino a 100 cm, conforme alla norma UNI-EN 1917, provvisto di marcatura CE, classe di resistenza non inferiore a 30; compresi carpenteria e magrone di sottofondo, formazione delle aperture di ingresso per le tubazioni, sigillature con malta cementizia, eventuale realizzazione del rialzo in cls o mattoni pieni per raggiungere la quota del piano stradale e quant'altro necessario per dare l'opera completa. euro (trecentouno/00)	cadauno	301,00
Nr. 20 F36.a.1	Fornitura trasporto e posa in opera di anello di sopralzo per pozzetto stradale prefabbricato, in calcestruzzo vibrato ad alta resistenza, costituito da elementi sovrapponibili ad incastro, avente dimensioni 120x120 cm, sp. non inferiore a 15 cm ed altezza 50 cm , conforme alla norma UNI-EN 1917, provvisto di marcatura CE, classe di resistenza non inferiore a 30; compresa la formazione delle aperture di ingresso per le tubazioni, delle sigillature con malta cementizia e quant'altro necessario per dare l'opera completa. euro (centonovanta/00)	cadauno	190,00
Nr. 21 F36.a.2	Fornitura trasporto e posa in opera di anello di sopralzo per pozzetto stradale prefabbricato, in calcestruzzo vibrato ad alta resistenza, costituito da elementi sovrapponibili ad incastro, avente dimensioni 120x120 cm, sp. non inferiore a 15 cm ed altezza		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 22 F36.s	<p>100 cm, conforme alla norma UNI-EN 1917, provvisto di marcatura CE, classe di resistenza non inferiore a 30; compresa la formazione delle aperture di ingresso per le tubazioni, delle sigillature con malta cementizia e quant'altro necessario per dare l'opera completa. euro (duecentocinquantanove/00)</p>	cadauno	259,00
Nr. 23 F37	<p>Fornitura trasporto e posa in opera di soletta carrabile prefabbricata, in calcestruzzo armato vibrato, ad alta resistenza, avente dimensioni 150x150 cm, sp. non inferiore a 20 cm, conforme alla norma UNI-EN 1917, provvista di marcatura CE; comprese le sigillature con malta cementizia e quant'altro necessario per dare l'opera completa. euro (trecentoventi/00)</p>	cadauno	320,00
Nr. 24 F37.a.1	<p>Fornitura trasporto e posa in opera di elemento di base per pozzetto stradale prefabbricato in calcestruzzo armato vibrato ad alta resistenza, costituito da elementi sovrapponibili ad incastro, avente dimensioni interne 150x150cm, sp. non inferiore a 15 cm ed altezza fino a 100 cm, conforme alla norma UNI-EN 1917, provvisto di marcatura CE, classe di resistenza non inferiore a 30; compresi carpenteria e magrone di sottofondo, formazione delle aperture di ingresso per le tubazioni, sigillature con malta cementizia, eventuale realizzazione del rialzo in cls o mattoni pieni per raggiungere la quota del piano stradale e quant'altro necessario per dare l'opera completa. euro (cinquecentodieci/00)</p>	cadauno	502,00
Nr. 25 F37.a.2	<p>Fornitura trasporto e posa in opera di anello di sopralzo per pozzetto stradale prefabbricato, in calcestruzzo vibrato ad alta resistenza, costituito da elementi sovrapponibili ad incastro, avente dimensioni 150x150 cm, sp. non inferiore a 15 cm ed altezza 50 cm, conforme alla norma UNI-EN 1917, provvisto di marcatura CE, classe di resistenza non inferiore a 30; compresa la formazione delle aperture di ingresso per le tubazioni, delle sigillature con malta cementizia e quant'altro necessario per dare l'opera completa. euro (duecentonovantatré/00)</p>	cadauno	293,00
Nr. 26 F37.s	<p>Fornitura trasporto e posa in opera di anello di sopralzo per pozzetto stradale prefabbricato, in calcestruzzo vibrato ad alta resistenza, costituito da elementi sovrapponibili ad incastro, avente dimensioni 150x150 cm, sp. non inferiore a 15 cm ed altezza 100 cm, conforme alla norma UNI-EN 1917, provvisto di marcatura CE, classe di resistenza non inferiore a 30; compresa la formazione delle aperture di ingresso per le tubazioni, delle sigillature con malta cementizia e quant'altro necessario per dare l'opera completa. euro (trecentosettantasette/00)</p>	cadauno	377,00
Nr. 27 F38	<p>Fornitura trasporto e posa in opera di soletta carrabile prefabbricata, in calcestruzzo armato vibrato, ad alta resistenza, avente dimensioni 180x180 cm, sp. non inferiore a 20 cm, conforme alla norma UNI-EN 1917, provvista di marcatura CE; comprese le sigillature con malta cementizia e quant'altro necessario per dare l'opera completa. euro (trecentoquarantuno/00)</p>	cadauno	341,00
Nr. 28 F38.a.1	<p>Fornitura trasporto e posa in opera di elemento di base per pozzetto stradale prefabbricato in calcestruzzo armato vibrato ad alta resistenza, costituito da elementi sovrapponibili ad incastro, avente dimensioni interne 160x160 cm, sp. non inferiore a 15 cm ed altezza fino a 100 cm, conforme alla norma UNI-EN 1917, provvisto di marcatura CE, classe di resistenza non inferiore a 30; compresi carpenteria e magrone di sottofondo, formazione delle aperture di ingresso per le tubazioni, sigillature con malta cementizia, eventuale realizzazione del rialzo in cls o mattoni pieni per raggiungere la quota del piano stradale e quant'altro necessario per dare l'opera completa. euro (cinquecentosessantasei/00)</p>	cadauno	566,00
Nr. 29 F38.a.2	<p>Fornitura trasporto e posa in opera di anello di sopralzo per pozzetto stradale prefabbricato, in calcestruzzo vibrato ad alta resistenza, costituito da elementi sovrapponibili ad incastro, avente dimensioni 160x160 cm, sp. non inferiore a 15 cm ed altezza 50 cm, conforme alla norma UNI-EN 1917, provvisto di marcatura CE, classe di resistenza non inferiore a 30; compresa la formazione delle aperture di ingresso per le tubazioni, delle sigillature con malta cementizia e quant'altro necessario per dare l'opera completa. euro (trecento/00)</p>	cadauno	300,00
Nr. 30 F38.s	<p>Fornitura trasporto e posa in opera di anello di sopralzo per pozzetto stradale prefabbricato, in calcestruzzo vibrato ad alta resistenza, costituito da elementi sovrapponibili ad incastro, avente dimensioni 160x160 cm, sp. non inferiore a 15 cm ed altezza 100 cm, conforme alla norma UNI-EN 1917, provvisto di marcatura CE, classe di resistenza non inferiore a 30; compresa la formazione delle aperture di ingresso per le tubazioni, delle sigillature con malta cementizia e quant'altro necessario per dare l'opera completa. euro (trecentosessantuno/00)</p>	cadauno	361,00
Nr. 31 F39	<p>Fornitura trasporto e posa in opera di soletta carrabile prefabbricata, in calcestruzzo armato vibrato, ad alta resistenza, avente dimensioni 190x190 cm, sp. non inferiore a 20 cm, conforme alla norma UNI-EN 1917, provvista di marcatura CE; comprese le sigillature con malta cementizia e quant'altro necessario per dare l'opera completa. euro (trecentoquarantasette/00)</p>	cadauno	347,00
Nr. 32 F39.a.1	<p>Fornitura trasporto e posa in opera di elemento di base per pozzetto stradale prefabbricato in calcestruzzo armato vibrato ad alta resistenza, costituito da elementi sovrapponibili ad incastro, avente dimensioni interne 200x200 cm, sp. non inferiore a 15 cm ed altezza fino a 100 cm, conforme alla norma UNI-EN 1917, provvisto di marcatura CE, classe di resistenza non inferiore a 30; compresi carpenteria e magrone di sottofondo, formazione delle aperture di ingresso per le tubazioni, sigillature con malta cementizia, eventuale realizzazione del rialzo in cls o mattoni pieni per raggiungere la quota del piano stradale e quant'altro necessario per dare l'opera completa. euro (settecentoquarantasei/00)</p>	cadauno	746,00
Nr. 32 F39.a.1	<p>Fornitura trasporto e posa in opera di anello di sopralzo per pozzetto stradale prefabbricato, in calcestruzzo vibrato ad alta resistenza, costituito da elementi sovrapponibili ad incastro, avente dimensioni 200x200 cm, sp. non inferiore a 15 cm ed altezza</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 33 F39.a.2	<p>50 cm, conforme alla norma UNI-EN 1917, provvisto di marcatura CE, classe di resistenza non inferiore a 30; compresa la formazione delle aperture di ingresso per le tubazioni, delle sigillature con malta cementizia e quant'altro necessario per dare l'opera completa. euro (trecentocinquantaquattro/00)</p>	cadauno	354,00
Nr. 34 F39.s	<p>Fornitura trasporto e posa in opera di anello di sopralzo per pozzetto stradale prefabbricato, in calcestruzzo vibrato ad alta resistenza, costituito da elementi sovrapponibili ad incastro, avente dimensioni 200x200 cm, sp. non inferiore a 15 cm ed altezza 100 cm, conforme alla norma UNI-EN 1917, provvisto di marcatura CE, classe di resistenza non inferiore a 30; compresa la formazione delle aperture di ingresso per le tubazioni, delle sigillature con malta cementizia e quant'altro necessario per dare l'opera completa. euro (seicentoventisette/00)</p>	cadauno	627,00
Nr. 35 F39.s	<p>Fornitura trasporto e posa in opera di soletta carrabile prefabbricata, in calcestruzzo armato vibrato, ad alta resistenza, avente dimensioni 240x240 cm, sp. non inferiore a 20 cm, conforme alla norma UNI-EN 1917, provvista di marcatura CE; comprese le sigillature con malta cementizia e quant'altro necessario per dare l'opera completa. euro (cinquecentoventisette/00)</p>	cadauno	527,00
Nr. 35 S 1	<p>Compenso addizionale, per ogni intervento eseguito dall'impresa esclusivamente per chiamate di reperibilità, così come definita nel Capitolato Speciale di Appalto euro (centotrentauno/00)</p>	corpo	131,00
Nr. 36 S 2	<p>Disfacimento di pavimentazione stradale in cubetti di porfido e del relativo sottofondo di qualsiasi natura e spessore, eseguito con il martello demolitore, compresi gli oneri relativi alla pulitura e l'accatastamento dei blocchetti di porfido, nonché il paleggio, accatastamento, sollevamento e l'allontanamento del materiale di risulta. euro (trentatre/00)</p>	mq	33,00
Nr. 37 S 3	<p>Disfacimento di pavimentazione in basolato lavico, e del relativo sottofondo, compresa la cernita, il deposito delle basole da riutilizzare, il paleggio, l'accatastamento, il sollevamento e l'allontanamento del materiale di risulta. euro (venti/00)</p>	mq	20,00
Nr. 38 S 4	<p>Svellimento di cigli di marciapiede e del relativo sottofondo di qualunque tipo e spessore, compresa la cernita, il trasporto ai luoghi di deposito degli elementi riutilizzabili, nonché al paleggio, accatastamento, sollevamento e l'allontanamento del materiale di risulta. euro (diciotto/00)</p>	ml	18,00
Nr. 39 S 5	<p>Scavo di "piccola entità", di cui alla voce (S5a) in cui il volume di scavo risulta inferiore a mc. 0.50. Sarà contabilizzato un volume convenzionale di mc. 0.50. euro (quaranta/50)</p>	mc	40,50
Nr. 40 S 5a	<p>Scavo di piccola "Entità", per scavi i fino a 2 mc, singolo o somma di vari interventi di piccola entità eseguiti nell'ambito dello stesso cantiere nella stessa giornata; eseguito in terreni a fondo naturale senza sovrastruttura stradale, anche in presenza di acqua di qualsiasi natura, per saggi, riparazioni, perdite, o lavori similari. Compresi oltre allo scavo l'aggottamento dell'acqua e l'uso di motopompa autoadescante, completa di apparecchiature per il perfetto funzionamento, il consumo di carburanti e lubrificanti; il sollevamento e il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta e il ripristino del terreno .- euro (ottantauno/00)</p>	mc	81,00
Nr. 41 S 5b	<p>Scavo di media "Entità", per scavi superiori a 2 mc e fino a 6 mc, singolo o somma di vari interventi di piccola entità eseguiti nell'ambito dello stesso cantiere nella stessa giornata; eseguito in terreni a fondo naturale senza sovrastruttura stradale, anche in presenza di acqua di qualsiasi natura, per saggi, riparazioni, perdite, o lavori similari. Compresi oltre allo scavo l'aggottamento dell'acqua e l'uso di motopompa autoadescante, completa di apparecchiature per il perfetto funzionamento, il consumo di carburanti e lubrificanti; il sollevamento e il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta e il ripristino del terreno .- euro (trentauno/00)</p>	mc	31,00
Nr. 42 S 5c	<p>Scavo di media "Entità", per scavi superiori a 6 mc e fino a 20 mc, singolo o somma di vari interventi di piccola entità eseguiti nell'ambito dello stesso cantiere nella stessa giornata; eseguito in terreni a fondo naturale senza sovrastruttura stradale, anche in presenza di acqua di qualsiasi natura, per saggi, riparazioni, perdite, o lavori similari. Compresi oltre allo scavo l'aggottamento dell'acqua e l'uso di motopompa autoadescante, completa di apparecchiature per il perfetto funzionamento, il consumo di carburanti e lubrificanti; il sollevamento e il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta e il ripristino del terreno .- euro (ventiuno/00)</p>	mc	21,00
Nr. 43 S 6	<p>Scavo di "piccola entità", di cui alla voce (S6a) in cui il volume di scavo risulta inferiore a mc. 0.50. Sarà contabilizzato un volume convenzionale di mc. 0.50 euro (ottantasei/00)</p>	mc	86,00
Nr. 44 S 6a	<p>Scavo di "piccola entità", che comporta lavori di scavo fino a 2 mc, singolo o somma di vari interventi di piccola entità eseguiti nell'ambito dello stesso cantiere nella stessa giornata; eseguito in terreni di qualsiasi natura e resistenza, anche in presenza di acqua, per saggi, riparazioni, perdite, o lavori similari, compresi oltre allo scavo il ricoprimento del tubo con materiale permeabile arido proveniente da cava, il rinterro, il sollevamento e il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta, compreso gli oneri a qualunque titolo richiesti per il conferimento di eventuale materiale di risulta di qualsiasi natura e l'accesso alle discariche autorizzate, e il ripristino della sovrastruttura e sottopavimentazione stradale in cemento o binder, realizzata in conformità alle prescrizioni tecniche imposte dai vigenti regolamenti nei comuni e nell'ambito provinciale dove si esegue il lavoro, escluso solo la pavimentazione stradale di qualsiasi tipo da compensarsi a parte, ed ogni altro onere per dare il lavoro completo a regola d'arte. Si analizza l'intervento relativo ad uno scavo di sezione 1,400x1,40x1,00= mc. 2,00 nel territorio di Catania e Provincia, prevedendo la presenza di roccia dura ed il ripristino con misto granulometrico e binder. euro (centoseptantadue/00)</p>	mc	172,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 45 S 6b	<p>Scavo di " Media entità", che comporta lavori di scavo da 2 mc fino a mc. 6,00, singolo o somma di vari interventi di piccola entità eseguiti nell'ambito dello stesso cantiere nella stessa giornata; eseguito in terreni di qualsiasi natura e resistenza, anche in presenza di acqua, per saggi, riparazioni, perdite, o lavori similari, compresi oltre allo scavo il ricoprimento del tubo con materiale permeabile arido proveniente da cava, il rinterro, il sollevamento e il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta, compreso gli oneri a qualunque titolo richiesti per il conferimento di eventuale materiale di risulta di qualsiasi natura e l'accesso alle discariche autorizzate, e il ripristino della sovrastruttura e sottopavimentazione stradale in cemento o binder, realizzata in conformità alle prescrizioni tecniche imposte dai vigenti regolamenti nei comuni e nell'ambito provinciale dove si esegue il lavoro, escluso solo la pavimentazione stradale di qualsiasi tipo da compensarsi a parte, ed ogni altro onere per dare il lavoro completo a regola d'arte. Si analizza l'intervento relativo ad uno scavo di sezione 1,50x1,50x1,00= mc. 2,25, nel territorio di Catania e Provincia, prevedendo la presenza di roccia dura ed il ripristino con misto granulometrico e binder.</p> <p>euro (sessantasette/00)</p>	mc	67,00
Nr. 46 S 6c	<p>Scavo di "Media entità", che comporta lavori di scavo da 6 mc fino a mc. 20,00, singolo o somma di vari interventi di piccola entità eseguiti nell'ambito dello stesso cantiere nella stessa giornata; eseguito in terreni di qualsiasi natura e resistenza, anche in presenza di acqua, per saggi, riparazioni, perdite, o lavori similari, compresi oltre allo scavo il ricoprimento del tubo con materiale permeabile arido proveniente da cava, il rinterro, il sollevamento e il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta, compreso gli oneri a qualunque titolo richiesti per il conferimento di eventuale materiale di risulta di qualsiasi natura e l'accesso alle discariche autorizzate, e il ripristino della sovrastruttura e sottopavimentazione stradale in cemento o binder, realizzata in conformità alle prescrizioni tecniche imposte dai vigenti regolamenti nei comuni e nell'ambito provinciale dove si esegue il lavoro, escluso solo la pavimentazione stradale di qualsiasi tipo da compensarsi a parte, ed ogni altro onere per dare il lavoro completo a regola d'arte. Si analizza l'intervento relativo ad uno scavo di sezione 1,50x1,50x1,00= mc. 2,25, nel territorio di Catania e Provincia, prevedendo la presenza di roccia dura ed il ripristino con misto granulometrico e binder.</p> <p>euro (trentasette/00)</p>	mc	37,00
Nr. 47 S 7	<p>Ricollocazione di cordoni lavici provenienti dalle dismissioni o parzialmente fornite dall'Impresa, compreso il cordolo in conglomerato cementizio dello spessore di cm 20, dati in opera previa rilavorazione a perfetta regola d'arte.</p> <p>euro (ventinove/00)</p>	ml	29,00
Nr. 48 S 8	<p>Ripristino di pavimentazione stradale con basole laviche provenienti dalla dismissione, posti in opera con malta cementizia e compreso idoneo sottofondo in conglomerato cementizio dello spessore minimo di cm 20, previa rilavorazione delle basole riutilizzate e compreso ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.</p> <p>euro (cinquantauno/00)</p>	mq	51,00
Nr. 49 S 9	<p>Ripristino di pavimentazione stradale con cubetti di porfido 9/12 provenienti dalla dismissione, posti in opera sul letto di sabbia compresa la bitumatura dei giunti e quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.</p> <p>euro (quarantatre/00)</p>	mq	43,00
Nr. 50 S10 a	<p>Fornitura e posa in opera di recinzione metallica eseguita con paletti in profilati di ferro palstificati a T da mm. 35x35, fissati su muro precedentemente costruito, posti ad interasse di m. 1,00 e rafforzati con saette ogni 10 metri ed in corrispondenza degli spigoli, e con rete metallica zincata a maglia romboidale plastificata; rinforzata con n. 3 fili di filo zincato, compresi il filo occorrente per le legature, le opere murarie per il fissaggio dei pali, la coloritura degli stessi ed ogni altro onere per la stesura ed il fissaggio della rete metallica. Fino a un altezza max della rete di 1,25</p> <p>euro (ventiotto/00)</p>	mq	28,00
Nr. 51 S10 b	<p>Fornitura e posa in opera di recinzione metallica eseguita con paletti in profilati di ferro a T plastificati da mm. 40x40, fissati su muro precedentemente costruito, posti ad interasse di m. 1,50 e rafforzati con saette ogni 10 metri ed in corrispondenza degli spigoli, e con rete metallica zincata plastificata a maglia romboidale; rinforzata con n. 3 fili di filo zincato, compresi il filo occorrente per le legature, le opere murarie per il fissaggio dei pali, la coloritura degli stessi ed ogni altro onere per la stesura ed il fissaggio della rete metallica. Per altezze superiori della rete di 1,25 m</p> <p>euro (ventidue/00)</p>	mq	22,00
Nr. 52 S11	<p>Trasporto dai depositi della Sidra o dallo Scalo Ferroviario, e posa in opera di tubazioni in acciaio saldati o senza saldatura come agli artt.13.1., del Prezziario Regionale luglio 2007, dati in opera per qualsiasi tipo di intervento, trincee, serbatoi, stazioni di pompaggio ecc., compresi tutti gli oneri di cui agli stessi art. 13.1. ed escluso solo la fornitura dei tubi.</p> <p>(Si analizza il costo relativo ad un tubo del Ø 200 della lunghezza di ml 6).</p> <p>euro (uno/30)</p>	ml*cmØ	1,30
Nr. 53 S12	<p>Trasporto dai depositi della Sidra o dallo Scalo Ferroviario e posa in opera di pezzi speciali in acciaio come agli artt.13.1. del Prezziario Regionale 2018, compresi tutti gli oneri di cui a tale articolo, escluso solo la fornitura dei pezzi speciali.</p> <p>(si analizza la posa in opera di una curva a 90° del Ø 150 del peso di Kg 11.20)</p> <p>euro (cinque/30)</p>	Kg	5,30
Nr. 54 S13a	<p>Trasporto dai depositi della Sidra o dallo Scalo Ferroviario, e posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale come agli artt.13.2. del Prezziario Regionale 2018, compresi tutti gli oneri di cui allo stesso articolo ed esclusa la sola fornitura dei tubi.</p> <p>(si analizza il costo relativo ad una canna di ml 6.00).</p> <p>Del Ø 60 - 80.</p> <p>euro (undici/40)</p>	ml	11,40
Nr. 55 S13b	<p>Trasporto dai depositi della Sidra o dallo Scalo Ferroviario, e posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale come agli artt.13.2. del Prezziario Regionale luglio 2007, compresi tutti gli oneri di cui allo stesso articolo ed esclusa la sola fornitura dei tubi.</p> <p>-del diametro superiore a Ø 80.</p> <p>-si analizza il costo relativo alla posa di una condotta Ø 200 di ml 6.00.</p> <p>euro (uno/35)</p>	ml*cmØ	1,35

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 56 S14	Trasporto dai depositi della Sidra o dallo Scalo Ferroviario e posa in opera di pezzi speciali vari in ghisa sferoidale come agli artt.13.2. del Prezziario Regionale 2018, compresi tutti gli oneri di cui a tale articolo, escluso solo la fornitura dei pezzi speciali. (si analizza la posa in opera di una curva a 90° del Ø 150 del peso di Kg 31.300) euro (uno/90)	Kg	1,90
Nr. 57 S15	Trasporto dai depositi della Sidra o dallo Scalo Ferroviario, e posa in opera di saracinesca o valvola a farfalla di qualsiasi tipo e diametro, fornita dalla Sidra, su nuova condotta, compreso l'esecuzione dei giunti a flangia ed ogni altro onere per dare l'apparecchiatura perfettamente funzionante. -si analizza il costo relativo ad una saracinesca del Ø 200. euro (due/85)	cmØ	2,85
Nr. 58 S16	Sostituzione o montaggio di saracinesca o valvola a farfalla su condotta esistente di qualsiasi tipo e diametro, compreso il trasporto dai depositi della Sidra o dallo Scalo Ferroviario, lo smontaggio della vecchia apparecchiatura l'eventuale taglio della condotta e il montaggio dei relativi pezzi speciali, la pulitura delle flange ed ogni altro onere per dare la saracinesca perfettamente funzionante, escluso solo la fornitura dell'apparecchiatura e dei pezzi speciali che saranno forniti dalla Sidra. -si analizza il costo relativo ad una saracinesca del Ø 200. euro (sette/20)	cmØ	7,20
Nr. 59 S17	Riparazione di saracinesca o valvola a farfalla di qualsiasi tipo e diametro, con sostituzione di guarnizioni laterali forniti dalla Sidra compreso lo smontaggio ed il rimontaggio dei bulloni, la pulitura delle flange ed ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. -Si analizza il costo relativo ad una saracinesca del Ø 200. euro (cinque/60)	cmØ	5,60
Nr. 60 S18	Riparazione di saracinesca o valvola a farfalla di qualsiasi tipo e diametro, con sostituzione di premistoppa compreso la sostituzione dei bulloni di testa, forniti dalla Sidra, ed ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. -si analizza il costo relativo ad una saracinesca del Ø 200. euro (due/70)	cmØ	2,70
Nr. 61 S19	Trasporto dai depositi della Sidra e posa in opera di apparecchio di sfiato di qualsiasi tipo e diametro, con attacco già predisposto, fornito dalla Sidra, compreso ogni onere per dare l'apparecchiatura perfettamente funzionante... per ogni cm di euro (tredici/10)	cm	13,10
Nr. 62 S20	Esecuzione di presa in carico su condotta di qualsiasi tipo e diametro compresa la posa in opera di collare di presa , rubinetto o valvola per presa stradale ed eventuale riduzione, compresa la foratura del tubo di qualsiasi diametro ed ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, escluso solo la fornitura del materiale idraulico. Si analizza una condotta del Ø 100 con una foratura del Ø 38. euro (sei/70)	cmØ	6,70
Nr. 63 S21	Trasporto dai depositi della Sidra e posa in opera di idrante sottosuolo , fornito dall'Azienda, completo di chiusino e compresa la formazione della piastra di appoggio in conglomerato cementizio dosato a kg 250 di cemento delle dimensioni non inferiori a cm 60x60x20 per l'appoggio dello stesso, compresa la realizzazione del collegamento idraulico con la rete esistente fino ad una lunghezza massima di ml. 3,00, e compreso ogni onere per dare l'apparecchiatura perfettamente funzionante. euro (centoquarantacinque/50)	ognuno	145,50
Nr. 64 S22a	Formazione di pozzetto stradale , realizzato con conglomerato cementizio dosato a kg. 250 di cemento R325, o in cls prefabbricato o in mattoni pieni, di dimensioni interne cm. 30 x 30 e spessore di cm 15 ed altezza compresa tra i 50 e 130 cm, compreso il calcestruzzo di sottofondazione dosato a kg. 200 di cemento dello spessore di cm. 20, la carpenteria, la collocazione di chiusino in ghisa completo di telaio, fornito dalla Sidra, l'eventuale demolizione del pozzetto esistente il paleggio, l'acatastamento, il sollevamento, il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, compreso gli oneri a qualunque titolo richiesti per il conferimento di eventuale materiale di risulta di qualsiasi natura e l'accesso alle discariche autorizzate, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. euro (cinquantanove/50)	ognuno	59,50
Nr. 65 S22b	Formazione di pozzetto stradale , realizzato con conglomerato cementizio dosato a Kg. 250 di cemento R325, o in cls prefabbricato, o in mattoni pieni, di dimensioni interne da 40x40 fino ad 50x50 avente una altezza dai 50 fino 130 cm, compreso il calcestruzzo di sottofondazione dosato a Kg. 200 con spessore cm 15, la carpenteria, la collocazione di chiusino completo di telaio fornito da Sidra, l'eventuale demolizione del pozzetto esistente, il paleggio, l'acatastamento, il sollevamento ed il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, compreso gli oneri a qualunque titolo richiesti per il conferimento di eventuale materiale di risulta di qualsiasi natura e l'accesso alle discariche autorizzate, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. euro (ottantatre/00)	ognuno	83,00
Nr. 66 S22c	Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo armato vibrato, o in muratura di mattoni di qualsiasi tipo e dimensioni, costituito da elementi sovrapponibili ad incastro aventi spessore minimo di 10 cm, armati con rete elettrosaldata Ø 8 maglia 20x20, delle dimensioni interne minime di cm 60x60 ed una altezza massima di m 1,20; compresi l'onere per la realizzazione delle aperture per l'ingresso delle tubazioni, le sigillature con malta, l'eventuale realizzazione del rialzo in cls o mattoni pieni per raggiungere la quota del piano stradale e quant'altro necessario per dare il pozzetto in opera a perfetta regola d'arte, escluso la botola. euro (centosettantadue/00)	ognuno	172,00
Nr. 67 S22d	Formazione di pozzetto stradale , realizzato con conglomerato cementizio dosato a kg. 250 di cemento R325, o di cls prefabbricato di dimensioni interne minino cm. 80 x 80 fino ad cm 100x100 e spessore di cm 15 ed altezza tra i 50 cm fino a 130, compreso il calcestruzzo di sottofondazione dosato a kg. 200 di cemento dello spessore di cm. 20, la carpenteria, la collocazione di chiusino		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	in ghisa completo di telaio, fornito dalla Sidra, l'eventuale demolizione del pozzetto esistente il paleggio, l'accatastamento, il sollevamento, il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, compreso gli oneri a qualunque titolo richiesti per il conferimento di eventuale materiale di risulta di qualsiasi natura e l'accesso alle discariche autorizzate, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. euro (duecentoquattro/00)	ognuno	204,00
Nr. 68 S23	Trasporto e posa in opera di tombino stradale tronco conico in ghisa , fornito dalla Sidra, compreso la formazione della piastra di appoggio in calcestruzzo dosato a kg 200 di cemento, delle dimensioni non inferiori a cm 60x60x20, compresa la carpenteria ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. euro (trentaquattro/80)	ognuno	34,80
Nr. 69 S24	Trasporto dai depositi della Sidra e posa in opera di chiusino stradale in ghisa per pozzetti stradali costituito da telaio e botola di qualsiasi forma e dimensione, comprese opere murarie ed ogni altro onere per dare il lavoro completo a regola d'arte, escluso il materiale che sarà fornito dalla Sidra. -Si analizza il costo relativo ad un chiusino del peso di kg. 50. euro (uno/25)	Kg	1,25
Nr. 70 S25.a	Esecuzione delle operazioni necessarie alla rimessa in quota ed alla sistemazione di chiusini esistenti o da sostituire con altri di nuovo acquisto da compensarsi a parte, delle dimensioni 20x20. Nel prezzo di ogni intervento sono compresi: la ricerca del chiusino non visibile, le eventuali piccole demolizioni ed i materiali necessari per il sopralzo e la posa del nuovo chiusino e l'adeguamento del manto stradale o marciapiede, il tutto finito a regola d'arte. euro (cinquantasei/00)	cadauno	56,00
Nr. 71 S25.b	Esecuzione delle operazioni necessarie alla rimessa in quota ed alla sistemazione di chiusini esistenti o da sostituire con altri di nuovo acquisto da compensarsi a parte, delle dimensioni 40x40. Nel prezzo di ogni intervento sono compresi: la ricerca del chiusino non visibile, le eventuali piccole demolizioni ed i materiali necessari per il sopralzo e la posa del nuovo chiusino e l'adeguamento del manto stradale o marciapiede, il tutto finito a regola d'arte. euro (sessantatre/00)	cadauno	63,00
Nr. 72 S25.c	Esecuzione delle operazioni necessarie alla rimessa in quota ed alla sistemazione di chiusini esistenti o da sostituire con altri di nuovo acquisto da compensarsi a parte, per dimensioni superiori a 40x40 e minore di 50x50. Nel prezzo di ogni intervento sono compresi: la ricerca del chiusino non visibile, le eventuali piccole demolizioni ed i materiali necessari per il sopralzo e la posa del nuovo chiusino e l'adeguamento del manto stradale o marciapiede, il tutto finito a regola d'arte. euro (novantasette/00)	cadauno	97,00
Nr. 73 S26	Smantellamento presa utenza di qualsiasi genere e dimensione, compreso l'annullamento della presa mediante taglio della condotta adduttrice e collegamento con i pezzi speciali occorrenti, forniti dalla Sidra, escluso eventuali scavi da compensarsi a parte euro (ventitre/50)	ognuno	23,50
Nr. 74 S27a	Riparazione perdita su condotta esistente mediante posa in opera di collare , fornito dalla Sidra, senza scavi , compreso il prelievo dal magazzino aziendale, il trasporto, la pulizia del tubo ed ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a regola d'arte su condotta. Dal Ø 19 al Ø 60 euro (ventiotto/70)	ognuno	28,70
Nr. 75 S27b	idem c.s. ...d'arte su condotta di diametro superiore a Ø 60. -si analizza una tubazione del Ø 200. euro (quattro/60)	cmØ	4,60
Nr. 76 S28a	Riparazione perdita che comporta lavori di scavi su condotta esistente mediante posa in opera di collare , fornito dalla Sidra, compreso il prelievo dal magazzino aziendale o, da compensarsi a parte, il trasporto, la pulizia del tubo ed ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a regola d'arte su condotta. Dal Ø 19 al Ø 60 euro (quindici/00)	ognuno	15,00
Nr. 77 S28b	Riparazione perdita che comporta lavori di scavo , su condotta esistente mediante posa in opera di collare , fornito dalla Sidra, da compensarsi a parte, compreso il prelievo dal magazzino della Sidra, il trasporto, la pulizia del tubo ed ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a regola d'arte su condotta del diametro superiore a Ø 60. -si analizza una condotta del Ø 200. euro (due/65)	cmØ	2,65
Nr. 78 S29a	Riparazione di perdita, senza scavi su condotta esistente mediante posa in opera di n. 2 manicotti o raccordi rapidi e di un tronchetto di tubo , o di un manicotto ed un tronchetto di tubo, compresi i tagli occorrenti, le filettature e la fattura dei giunti, la eliminazione del tratto di tubazione da sostituire, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a regola d'arte, escluso solo la fornitura del materiale. Dal Ø 13 al Ø 60. euro (cinquantadue/50)	ognuno	52,50
Nr. 79 S29b	Riparazione di perdita senza scavi su condotta esistente mediante posa in opera di n. 2 manicotti o raccordi rapidi e di un tronchetto di tubo , o di un manicotto ed un tronchetto di tubo, compresi i tagli occorrenti, le filettature e la fattura dei giunti, la eliminazione del tratto di tubazione da sostituire, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a regola d'arte, escluso solo la fornitura del materiale, su condotta di diametro superiore al Ø 60. -si analizza una condotta del Ø 200. euro (otto/55)	cmØ	8,55

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 80 S30a	Riparazione di perdita, che comporta lavori di scavo , da compensarsi a parte, su condotta esistente mediante posa in opera di n. 2 manicotti o raccordi rapidi e di un tronchetto di tubo , o di un manicotto ed un tronchetto di tubo, compresi i tagli occorrenti, le filettature e la fattura dei giunti, la eliminazione del tratto di tubazione da sostituire, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a regola d'arte, escluso solo la fornitura del materiale. -dal Ø 19 al Ø 60. euro (trentadue/40)	ognuno	32,40
Nr. 81 S30b	Riparazione di perdita, che comporta lavori di scavo , da compensarsi a parte, mediante posa in opera di n. 2 manicotti o raccordi rapidi e di un tronchetto di tubo , o di un manicotto ed un tronchetto di tubo, compresi i tagli occorrenti, le filettature e la fattura dei giunti, la eliminazione del tratto di tubazione da sostituire, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a regola d'arte, escluso solo la fornitura del materiale, su condotta di diametro superiore a Ø 60. -si analizza una condotta di Ø 200. euro (cinque/50)	cmØ	5,50
Nr. 82 S31a	Formazione opera di derivazione per allaccio utenza, con condotte in acciaio zincato protetto con triplo rivestimento in polietilene , compreso la posa del controtubo in materiale plastico rigido o flessibile a protezione della condotta, compreso taglio della pavimentazione stradale, scavo in terreni di qualsiasi natura e resistenza, compreso gli oneri a qualunque titolo richiesti per il conferimento di eventuale materiale di risulta di qualsiasi natura e l'accesso alle discariche autorizzate, e ripristino della sovrastruttura e sottopavimentazione stradale in cemento o binder realizzata in conformità alle prescrizioni tecniche imposte dai vigenti regolamenti nei comuni e nell'ambito provinciale dove si esegue il lavoro, il paleggio, l'accatastamento, il sollevamento, il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, escluso solo la pavimentazione stradale di qualsiasi tipo da compensarsi a parte, compresa la formazione dell'opera di presa realizzata con l'inserzione di una tes o presa in carico, il montaggio di un apparecchio di chiusura e la formazione del pozzetto con le caratteristiche di cui agli artt. S22 del presente elenco prezzi, la realizzazione della condotta di derivazione completa di pezzi speciali e raccorderia varia fino al gruppo di misura, il montaggio dello sportello o cassonetto a protezione degli strumenti di misura di qualsiasi tipo e dimensione, escluso solo la fornitura del materiale idraulico e la formazione del gruppo di misura a contatore o a bocca tarata, il tutto per dare il lavoro finito a regola d'arte. Per una distanza massima di ml 5,00. -si analizza una distanza di ml 2,00. -per derivazione dal Ø 25 al Ø 50. euro (quattrocentotantatre/00)	corpo	483,00
Nr. 83 S31b.1	Formazione opera di derivazione per allaccio utenza, con condotte in polietilene , compreso la posa del controtubo in materiale plastico rigido o flessibile a protezione della condotta, compreso taglio della pavimentazione stradale, scavo in terreni di qualsiasi natura e resistenza, compreso gli oneri a qualunque titolo richiesti per il conferimento di eventuale materiale di risulta di qualsiasi natura e l'accesso alle discariche autorizzate, e ripristino della sovrastruttura e sottopavimentazione stradale in cemento o binder realizzata in conformità alle prescrizioni tecniche imposte dai vigenti regolamenti nei comuni e nell'ambito provinciale dove si esegue il lavoro, il paleggio, l'accatastamento, il sollevamento, il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, escluso solo la pavimentazione stradale di qualsiasi tipo da compensarsi a parte, compresa la formazione dell'opera di presa realizzata con l'inserzione di una tes o presa in carico, il montaggio di un apparecchio di chiusura e la formazione del pozzetto con le caratteristiche di cui agli artt. S22 del presente elenco prezzi, la realizzazione della condotta di derivazione completa di pezzi speciali e raccorderia varia fino al gruppo di misura, il montaggio dello sportello o cassonetto a protezione degli strumenti di misura di qualsiasi tipo e dimensione, escluso solo la fornitura del materiale idraulico e la formazione del gruppo di misura a contatore o a bocca tarata, compresi tutti gli oneri pervisti dall'art. 3 comma 9 del CSA, il tutto per dare il lavoro finito a regola d'arte. Per una distanza massima di ml 5,00. -si analizza una distanza di ml 2,00. -per derivazione dal Ø 25 al Ø 63. euro (quattrocentocinquanta/00)	corpo	450,00
Nr. 84 S31b.2	Formazione opera di derivazione per allaccio utenza, con condotte in polietilene , compreso la posa del controtubo in materiale plastico rigido o flessibile a protezione della condotta, compreso taglio della pavimentazione stradale, scavo in terreni di qualsiasi natura e resistenza, compreso gli oneri a qualunque titolo richiesti per il conferimento di eventuale materiale di risulta di qualsiasi natura e l'accesso alle discariche autorizzate, e ripristino della sovrastruttura e sottopavimentazione stradale in cemento o binder realizzata in conformità alle prescrizioni tecniche imposte dai vigenti regolamenti nei comuni e nell'ambito provinciale dove si esegue il lavoro, il paleggio, l'accatastamento, il sollevamento, il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, escluso solo la pavimentazione stradale di qualsiasi tipo da compensarsi a parte, compresa la formazione dell'opera di presa realizzata con l'inserzione di una tes o presa in carico, il montaggio di un apparecchio di chiusura e la formazione del pozzetto con le caratteristiche di cui agli artt. S22 del presente elenco prezzi, la realizzazione della condotta di derivazione completa di pezzi speciali e raccorderia varia fino al gruppo di misura, il montaggio dello sportello o cassonetto a protezione degli strumenti di misura di qualsiasi tipo e dimensione, escluso solo la fornitura del materiale idraulico e la formazione del gruppo di misura a contatore o a bocca tarata, compresi tutti gli oneri previsti dall'art. 3 comma 9 del CSA, il tutto per dare il lavoro finito a regola d'arte. Per una distanza massima di ml 5,00. -si analizza una distanza di ml 2,00. per derivazione maggiori del Ø 63 fino al Ø 125. euro (cinquecentotrentacinque/00)	corpo	535,00
Nr. 85 S31c.1	Formazione opera di derivazione per allaccio utenza, con condotte in ghisa sferoidale , compreso taglio della pavimentazione stradale, scavo in terreni di qualsiasi natura e resistenza, compreso gli oneri a qualunque titolo richiesti per il conferimento di eventuale materiale di risulta di qualsiasi natura e l'accesso alle discariche autorizzate, e ripristino della sovrastruttura e sottopavimentazione stradale in cemento o binder realizzata in conformità alle prescrizioni tecniche imposte dai vigenti regolamenti nei comuni e nell'ambito provinciale dove si esegue il lavoro, il paleggio, l'accatastamento, il sollevamento, il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, escluso solo la pavimentazione stradale di qualsiasi tipo da compensarsi a parte, compresa la formazione dell'opera di presa realizzata con l'inserzione di una tes o presa in carico, il montaggio di un apparecchio di chiusura e la formazione del pozzetto con le caratteristiche di cui agli artt. S22 del presente elenco prezzi, la realizzazione della condotta di derivazione completa di pezzi speciali e raccorderia varia fino al gruppo di misura, il montaggio dello sportello o cassonetto a		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 86 S31c.2	<p>protezione degli strumenti di misura di qualsiasi tipo e dimensione, escluso solo la fornitura del materiale idraulico e la formazione del gruppo di misura a contatore o a bocca tarata, compresi tutti gli oneri previsti dall'art. 3 comma del CSA il tutto per dare il lavoro finito a regola d'arte. Per una distanza massima di ml 5,00.</p> <p>-si analizza una distanza di ml 2,00. -per derivazione dal Ø 60 al Ø 80. euro (cinquecentosessantasette/00)</p>	corpo	567,00
Nr. 87 S32	<p>idem c.s. ...3 comma 9 del CSA il tutto per dare il lavoro finito a regola d'arte. Per una distanza massima di ml 5,00.</p> <p>-si analizza una distanza di ml 2,00. -per derivazione del Ø 100. euro (seicentotrentasette/00)</p>	corpo	637,00
Nr. 88 S33a	<p>Formazione di derivazione su condotta esistente, compreso taglio della pavimentazione stradale, scavo in terreni di qualsiasi natura e resistenza, compreso gli oneri a qualunque titolo richiesti per il conferimento di eventuale materiale di risulta di qualsiasi natura e l'accesso alle discariche autorizzate, e ripristino della sovrastruttura e sottopavimentazione stradale in cemento o binder, realizzata in conformità alle prescrizioni tecniche imposte dai vigenti regolamenti nei comuni e nell'ambito provinciale dove si esegue il lavoro, il paleggio, l'accatastamento, il sollevamento, il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, escluso solo la pavimentazione stradale di qualsiasi tipo da compensarsi a parte, compreso altresì il relativo pozzetto stradale con le caratteristiche di cui agli artt. S22, il taglio della condotta, l'inserzione di una Tes, la posa di una saracinesca di eventuali pezzi speciali e di un tronchetto di tubo, escluso solo la fornitura dei pezzi speciali ed apparecchiature idrauliche che saranno fornite dalla Sidra.</p> <p>-si analizza la formazione su una condotta del Ø 100. euro (due/70)</p>	mmØ	2,70
Nr. 89 S33b.1	<p>Posa di condotta in acciaio zincato protetto con triplo rivestimento in polietilene, su strada, per opera di derivazione, compreso taglio della pavimentazione stradale, scavo in terreni di qualsiasi natura e resistenza, compreso gli oneri a qualunque titolo richiesti per il conferimento di eventuale materiale di risulta di qualsiasi natura e l'accesso alle discariche autorizzate, e ripristino della sovrastruttura e sottopavimentazione stradale in cemento o binder, realizzata in conformità alle prescrizioni tecniche imposte dai vigenti regolamenti nei comuni e nell'ambito provinciale dove si esegue il lavoro, il paleggio, l'accatastamento, il sollevamento, il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, escluso solo la pavimentazione stradale di qualsiasi tipo da compensarsi a parte, compreso altresì il prelievo dai depositi sidra ed il trasporto, nonché' la posa dei pezzi speciali ed apparecchiature occorrenti, dalla presa al gruppo di misura, escluso solo la fornitura dei pezzi speciali ed apparecchiature idrauliche che saranno fornite dalla Sidra.</p> <p>-derivazione dal Ø 25 al Ø 50. euro (settantauno/90)</p>	ml	71,90
Nr. 89 S33b.2	<p>Posa di condotta in polietilene, per opera di derivazione, non superiore a ml. 60,00, su strada, compreso taglio della pavimentazione stradale, scavo in terreni di qualsiasi natura e resistenza, compreso gli oneri a qualunque titolo richiesti per il conferimento di eventuale materiale di risulta di qualsiasi natura e l'accesso alle discariche autorizzate, e ripristino della sovrastruttura e sottopavimentazione stradale in cemento o binder, realizzata in conformità alle prescrizioni tecniche imposte dai vigenti regolamenti nei comuni e nell'ambito provinciale dove si esegue il lavoro, il paleggio, l'accatastamento, il sollevamento, il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, escluso solo la pavimentazione stradale di qualsiasi tipo da compensarsi a parte, compreso altresì il prelievo dai depositi sidra ed il trasporto, nonché' la posa dei pezzi speciali ed apparecchiature occorrenti, dalla presa al gruppo di misura, escluso solo la fornitura dei pezzi speciali ed apparecchiature idrauliche che saranno fornite dalla Sidra.</p> <p>-derivazione dal Ø 25 al Ø 63. euro (sessantatre/80)</p>	ml	63,80
Nr. 90 S33c.1	<p>idem c.s. ...parte, compreso altresì il prelievo dai depositi sidra ed il trasporto, nonché' la posa dei pezzi speciali ed apparecchiature occorrenti, dalla presa al gruppo di misura, escluso solo la fornitura dei pezzi speciali ed apparecchiature idrauliche che saranno fornite dalla Sidra.</p> <p>-derivazione maggiori del Ø 63 fino al Ø 125. euro (settantaotto/80)</p>	ml	78,80
Nr. 91 S33c.2	<p>Posa di condotta ghisa sferoidale, per opera di derivazione, su strada, non superiore a ml 60,00, compreso taglio della pavimentazione stradale, scavo in terreni di qualsiasi natura e resistenza, compreso gli oneri a qualunque titolo richiesti per il conferimento di eventuale materiale di risulta di qualsiasi natura e l'accesso alle discariche autorizzate, e ripristino della sovrastruttura e sottopavimentazione stradale in cemento o binder, realizzata in conformità alle prescrizioni tecniche imposte dai vigenti regolamenti nei comuni e nell'ambito provinciale dove si esegue il lavoro, il paleggio, l'accatastamento, il sollevamento, il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, escluso solo la pavimentazione stradale di qualsiasi tipo da compensarsi a parte, compreso altresì il prelievo dai depositi sidra ed il trasporto, nonché' la posa dei pezzi speciali ed apparecchiature occorrenti, dalla presa al gruppo di misura, escluso solo la fornitura dei pezzi speciali ed apparecchiature idrauliche che saranno fornite dalla Sidra.</p> <p>-derivazione dal Ø 60 al Ø 80. euro (centoquattro/50)</p>	ml	104,50
Nr. 92 S33c.3	<p>Posa di condotta ghisa sferoidale, per opera di derivazione, non superiore a ml. 60,00, su strada, compreso taglio della pavimentazione stradale, scavo in terreni di qualsiasi natura e resistenza, compreso gli oneri a qualunque titolo richiesti per il conferimento di eventuale materiale di risulta di qualsiasi natura e l'accesso alle discariche autorizzate, e ripristino della sovrastruttura e sottopavimentazione stradale in cemento o binder, realizzata in conformità alle prescrizioni tecniche imposte dai vigenti regolamenti nei comuni e nell'ambito provinciale dove si esegue il lavoro, il paleggio, l'accatastamento, il sollevamento, il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, escluso solo la pavimentazione stradale di qualsiasi tipo da compensarsi a parte, compreso altresì il prelievo dai depositi sidra ed il trasporto, nonché' la posa dei pezzi speciali ed apparecchiature occorrenti, dalla presa al gruppo di misura, escluso solo la fornitura dei pezzi speciali ed apparecchiature idrauliche che saranno fornite dalla Sidra.</p> <p>-derivazione del Ø 100. euro (centoundici/10)</p>	ml	111,10

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 93 S34a.1	Installazione o rifacimento gruppo di misura singolo o in batteria , compreso l'eventuale montaggio e sigillatura dello strumento di misura, a contatore o a bocca tarata, compresi il trasporto e la posa in opera di pezzi speciali in acciaio zincato del Ø 25-50 per il collettore, valvola di non ritorno, saracinesche a monte e valle del contatore, manicotti, curve, valvola a sfera, regolatore o contatore, tronchetti di tubi, rubinetti e raccorderia varia; l'eventuale smantellamento del vecchio posto di misura, e tutto quant'altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, esclusa solo la fornitura del materiale idraulico che sarà fornito dalla Sidra, ma compreso il prelievo dai depositi sidra ed il trasporto presso l'area di lavoro. -per strumento di misura dal DN 13 al DN 25. euro (ventinove/00)	ognuno	29,00
Nr. 94 S34a.2	Predisposizione per gruppo di misura singolo o in batteria , compresi il trasporto e la posa in opera di pezzi speciali in acciaio zincato del Ø 13-25 per il collettore, valvola a sigillo a monte del contatore, manicotti, curve, tronchetti di tubi, rubinetti e raccorderia varia; l'eventuale smantellamento del vecchio posto di misura, e tutto quant'altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, esclusa solo la fornitura del materiale idraulico che sarà fornito dalla Sidra, ma compreso il prelievo dai depositi sidra ed il trasporto presso l'area di lavoro. -per strumento di misura superiore al DN 13 e fino al DN 25 euro (diciotto/00)	ognuno	18,00
Nr. 95 S34b.1	Installazione o rifacimento gruppo di misura singolo o in batteria , compreso l'eventuale montaggio e sigillatura dello strumento di misura, a contatore o a bocca tarata, compresi il trasporto e la posa in opera di pezzi speciali in acciaio zincato del Ø 25-50 per il collettore, valvola di non ritorno, saracinesche a monte e valle del contatore, manicotti, curve, valvola a sfera, regolatore o contatore, tronchetti di tubi, rubinetti e raccorderia varia; l'eventuale smantellamento del vecchio posto di misura, e tutto quant'altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, esclusa solo la fornitura del materiale idraulico che sarà fornito dalla Sidra, ma compreso il prelievo dai depositi sidra ed il trasporto presso l'area di lavoro. -per strumento di misura superiore al DN 25 e fino al DN 50. euro (quarantauno/00)	ognuno	41,00
Nr. 96 S34b.2	Predisposizione per gruppo di misura singolo o in batteria , compresi il trasporto e la posa in opera di pezzi speciali in acciaio zincato del Ø 25-50 per il collettore, valvola a sigillo a monte del contatore, manicotti, curve, tronchetti di tubi, rubinetti e raccorderia varia; l'eventuale smantellamento del vecchio posto di misura, e tutto quant'altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, esclusa solo la fornitura del materiale idraulico che sarà fornito dalla Sidra, ma compreso il prelievo dai depositi sidra ed il trasporto presso l'area di lavoro. -per strumento di misura superiore al DN 25 e fino al DN 50. euro (ventisette/00)	ognuno	27,00
Nr. 97 S35a	Montaggio di bauletto o sportello a protezione gruppi di misura di qualsiasi dimensione e peso mediante tasselli o zanche a muro, per dare il lavoro finito a regola d'arte, escluso solo il bauletto o lo sportello che sarà fornito dalla Sidra, ma compreso il prelievo dai depositi sidra ed il trasporto presso l'area di lavoro. -Di superficie non superiore a mq 0.40. euro (cinquanta/00)	ognuno	50,00
Nr. 98 S35b	idem c.s. ...lavoro. -Di superficie superiore a mq 0.41 e fino a mq 0.80. euro (settantacinque/00)	ognuno	75,00
Nr. 99 S36a	Formazione di nicchia su pareti perimetrali di edificio , intonacate e non, e comunque senza rivestimento, per alloggiamento di apparecchio di misura, compreso il montaggio dello sportello di protezione fornito dalla Sidra, le opere murarie di finimento esterne, la lisciatura delle pareti interne a protezione dell'apparecchio di misura, il paleggio, l'accatastamento, il sollevamento, il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, compreso gli oneri a qualunque titolo richiesti per il conferimento di eventuale materiale di risulta di qualsiasi natura e l'accesso alle discariche autorizzate, ed ogni altro onere per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte. -Dimensione nicchia fino a mq 0.40, e una profondità non superiore a cm 25. euro (centododici/00)	ognuno	112,00
Nr. 100 S36b	idem c.s. ...d'arte. -Dimensione nicchia da mq 0.41 e fino a mq 0.80, e per una profondità non superiore a cm 25. euro (centosettanta/00)	ognuno	170,00
Nr. 101 S37a	Formazione di nicchia su pareti perimetrali di edificio , rivestite con materiale di qualsiasi tipo e natura; per alloggiamento di apparecchio di misura, compreso il montaggio dello sportello di protezione fornito dalla Sidra, le opere murarie di finimento esterne, la lisciatura delle pareti interne a protezione dell'apparecchio di misura, il paleggio, l'accatastamento, il sollevamento, il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, compreso gli oneri a qualunque titolo richiesti per il conferimento di eventuale materiale di risulta di qualsiasi natura e l'accesso alle discariche autorizzate, ed ogni altro onere per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte. -Dimensione nicchia fino a mq 0.40, e una profondità non superiore a cm 25. euro (centosettantauno/00)	ognuno	171,00
Nr. 102 S37b	idem c.s. ...d'arte. -Dimensione nicchia da mq 0.41 e fino a mq 0.80, e per una profondità non superiore a cm 25. euro (duecentoventidue/00)	ognuno	222,00
Nr. 103 S41	Decespugliamento di terreno con copertura della vegetazione infestante prevalentemente erbacea o arbustiva anche in presenza di cordoli, muri di contenimento, recinzioni, concellate, pareti, barriere, similari, da eseguirsi con trincia meccanica, per superfici superiori a mq 50.00, compreso il trasporto a rifiuto e l'eventuale onere di accesso a discarica del materiale. - Si analizza una superficie di mq. 100,00.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 104 S41b	euro (zero/29) Decespugliamento di terreno eseguito a mano con l'ausilio di decespugliatore a scoppio , con copertura della vegetazione infestante prevalentemente erbacea o arbustiva anche in presenza di cordoli, muri di contenimento, recinzioni, concellate, pareti, barriere, similari, compreso il trasporto rifiuto e l'eventuale onere di accesso a discarica del materiale. - Si analizza una superficie di idem c.s. ...mq. 100,00. Per superfici maggiori di mq 50,00 euro (zero/70)	m2	0,29
Nr. 105 S41c	Decespugliamento manuale o con decespugliatore da eseguire in modo localizzato ove non sia possibile l'uso di mezzi meccanici. A corpo per interventi fino a mq 50 euro (cinquanta/00)	m2	0,70
Nr. 106 S42	Pavimentazione con mattonelle d'asfalto pressate o diverso materiale ma con caratteristiche cromatiche similari su idoneo massetto di calcestruzzo cementizio d'ideone spessore da compensarsi a parte, poste in opera su letto di malta cementizia a secco dosata a 400 kg di cemento per metro cubo di sabbia, compresi i necessari innaffiamenti per dare consistenza al letto di malta e la successiva boiacatura, con cemento puro, e compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. per le province di AG-CL-CT-EN-ME-PA-SR-TP - spessore 2 cm euro (trentauno/00)	a corpo	50,00
Nr. 107 S43a	Sostituzione apparecchio di misura , compresa la compilazione del verbale di installazione e suggellazione del nuovo strumento, escluso solo la fornitura del materiale idraulico che sarà fornito dalla Sidra. -dal Ø 13 al Ø 25. euro (tredici/60)	m2	31,00
Nr. 108 S43b	idem c.s. ...fornito dalla Sidra. -dal Ø 32 al Ø 50. euro (ventidue/40)	ognuno	13,60
Nr. 109 S43c	idem c.s. ...fornito dalla Sidra, per apparecchiature di diametro superiore al Ø 50. - si analizza un apparecchio del Ø 80. euro (diciotto/60)	ognuno	22,40
Nr. 110 S44a	Smontaggio apparecchio di misura , compreso il montaggio del tappo con sigillo, che sarà fornito dalla Sidra. -dal Ø 13 al Ø 25. euro (sette/40)	cmØ	18,60
Nr. 111 S44b	idem c.s. ...fornito dalla Sidra. -dal Ø 32 al Ø 50. euro (diciannove/10)	ognuno	7,40
Nr. 112 S44c	idem c.s. ...fornito dalla Sidra, per apparecchiature di diametro superiore al Ø 50. - si analizza un apparecchio del Ø 80. euro (quattro/90)	ognuno	19,10
Nr. 113 S45a	Montaggio apparecchio di misura , compresa la compilazione del verbale di installazione e suggellazione del nuovo strumento, escluso solo la fornitura del materiale idraulico che sarà fornito dalla Sidra. -dal Ø 13 al Ø 25. euro (quindici/50)	cmØ	4,90
Nr. 114 S45b	idem c.s. ...fornito dalla Sidra. -dal Ø 32 al Ø 50. euro (ventiquattro/00)	ognuno	15,50
Nr. 115 S45c	idem c.s. ...fornito dalla Sidra, per apparecchiature di diametro superiore al Ø 50. - si analizza un apparecchio del Ø 80. euro (sei/80)	ognuno	24,00
Nr. 116 S46	Formazione o sostituzione posto di misura per presa manometrica, eseguito su condotte di qualsiasi tipo e diametro, eseguito su opere di presa già predisposte; compreso pezzi speciali, valvole gomiti e quant'altro occorre per dare il lavoro eseguito a regola d'arte, escluso solo la fornitura del materiale idraulico che sarà fornito dalla Sidra. euro (ventitre/00)	cmØ	6,80
Nr. 117 S47a	Trasporto dai depositi della Sidra, dallo Scalo Ferroviario o dal campo pozzi, e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità, per PN fino a 1,6 MPa con l'utilizzo di tubi di qualsiasi lunghezza collaudati, compreso altresì il montaggio dei pezzi speciali per le giunzioni con manicotti a saldare a teste e teste e l'esecuzione delle stesse e secondo le procedure dettate dalle UNI 10520, i tagli e gli sfridi, la esecuzione delle prove idrauliche, compresi tutti gli oneri di cui agli artt. 13.3 del Prezziario Regionale 2018, escluso solo la fornitura dei tubi e dei pezzi speciali. (Si analizza il costo relativo ad un tubo del Ø 63 della lunghezza di ml 6,00). -fino al diametro DN 110. euro (zero/90)	ognuno	23,00
Nr. 118 S47b	Trasporto dai depositi della Sidra o dallo Scalo Ferroviario, e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità, per PN fino a 1,6 MPa con l'utilizzo di tubi di qualsiasi lunghezza collaudati, compreso altresì il montaggio dei pezzi speciali per le giunzioni	ml*cmØ	0,90

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	con manicotti a saldare a teste a steste e l'esecuzione delle stesse e secondo le procedure dettate dalle UNI 10520, i tagli e gli sfridi, la esecuzione delle prove idrauliche, compresi tutti gli oneri di cui agli artt.13.3 del Prezziario Regionale 2018, escluso solo la fornitura dei tubi e dei pezzi speciali. (Si analizza il costo relativo ad un tubo del Ø 160 della lunghezza di ml 6). -superiore al DN 110 e fino al DN 500. euro (uno/10)	ml*cmØ	1,10
Nr. 119 S48	Prelievo, trasporto dai depositi SIDRA o dallo Scalo Ferroviario e posa in opera di tritubo in polietilene ad alta densità costituito da tre tubi tra loro collegati del diametro esterno dn 50 mm e spessore 3 mm, dotati all'interno di ciascun tubo di un cordino in materiale dielettrico, comprensivo dei tappi di chiusura e dei manicotti di giunzione, l'onere del collegamento con il pozzetto passaggio cavi e i lavori murari di qualsiasi tipo occorrenti, per dare l'opera compiuta e finita a perfetta regola d'arte, ad esclusione della sola fornitura del tritubo. euro (cinque/80)	m	5,80
Nr. 120 S49	Prelievo, trasporto dai depositi SIDRA o dallo Scalo Ferroviario e posa in opera di pozzetti prefabbricati per passaggio tritubi in calcestruzzo armato vibrato, costituiti da elementi sovrapponibili ad incastro aventi spessore minimo di 10 cm, delle dimensioni interne come da disegni di progetto e comunque non inferiori a cm 125x80 cm in pianta, distinti in elemento di base dotato di fondo di altezza minima 50 cm, anelli di soprizzo variabili tra 10 e 40 cm, anello porta-botola delle dimensioni interne 106x70 cm. Compresi la formazione delle aperture per l'ingresso dei tritubi, le sigillature con malta, ed ogni altro onere e magistero per dare il pozzetto in opera a perfetta regola d'arte, ad esclusione della fornitura del pozzetto. Si analizza un pozzetto costituito da un elemento con fondo delle dim.est.145x100x50 cm, da un soprizzo delle dim. est. di 145x100x40 cm e da un anello porta botola delle dim. est. 145x100x10 cm per un volume totale di mc1.45 (1.45x1.00x1.00). Al mc volume esterno pozzetto. euro (centoseptantacinque/50)	m3/vpp	175,50
Nr. 121 S50a	Esecuzione di taglio di tubazione , in esercizio e non, di qualsiasi tipo e diametro, compresa la eliminazione del tratto di tubazione da sostituire, l'onere per l'eventuale allontanamento dell'acqua fuoriuscita, la regolarizzazione delle sbavature ed ogni altro onere per dare il lavoro a perfetta regola d'arte. Per condotte fino al DN 200. Si analizza una tubazione DN 100. euro (due/20)	cmØ	2,20
Nr. 122 S50b	idem c.s. ...d'arte. Per condotte superiore al DN 200. Si analizza una tubazione DN 300. euro (tre/60)	cmØ	3,60
Nr. 123 S51	Scarificazione a freddo di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, con mezzo idoneo e secondo le prescrizioni e oneri previsti all'art.1.4.1 del Prezziario Regionale 2018, e relativo ripristino in conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), con le caratteristiche tecniche di cui all'art.6.1.6 del Prezziario Regionale 2018; eseguite all'interno del perimetro del centro edificato, definito in base ai criteri previsti dal 2° comma dell'art.18 della Legge n.865/71; compreso altresì il palleggio, l'accatastamento, il sollevamento, il trasporto a rifiuto dei materiali scarificati; finalizzato alla realizzazione di scarificazione e ripristino aventi una superficie massima di mq 10,00. Si analizza un intervento di mq.4,00. euro (duecentosessantacinque/00)	ognuno	265,00
Nr. 124 S51.1	Sovrapprezzo alla voce S 51 per la realizzazione di ripristini superiori a mq 10,00 e fino a mq 50,00. Si analizza un intervento di mq.20,00. euro (ventidue/00)	m2	22,00
Nr. 125 S52	Sovrapprezzo su tutte le voci del presente elenco per lavori effettuati nei giorni festivi o in ore notturne . - Il 5% del relativo prezzo per lavori oltre l'orario ordinario in giorni feriali - Il 10% del relativo prezzo per lavoro festivo e notturno euro (uno/00)	percentua le	1,00
Nr. 126 S53	Compenso addizionale , per ogni intervento eseguito nell'arco della stessa giornata ad esclusione del primo, per lo spostamento della squadra nel nuovo sito lavorativo per soli lavori di manutenzione rete idrica ad esclusione di lavori di nuovo impianto, rifunzionalizzazione impianto, lavori di scarifica o ripristino pavimentazione stradale e segnaletica stradale euro (ventisette/00)	corpo	27,00
Nr. 127 S54	Trasporto dai depositi della Sidra o dai suoi fornitori e posa in opera di condotta in acciaio zincato Mannesmann di diametro nominale da 1/2" a 3" con rivestimento esterno in polietilene, in opera in vista o in cunicolo secondo le prescrizioni della D.L. compresi i prezzi speciali, le filettature, il rivestimento delle parti non rivestite con nastro isolante in polietilene fornito dalla Sidra, l'attraversamento di pareti esistenti e la chiusura con malta cementizia, i materiali di tenuta, il perfetto ripristino delle opere murarie ed ogni altro onere e magistero ed a qualsiasi altezza. Per ogni metro lineare e al cm di diametro euro (tre/90)	ml*cmØ	3,90
Nr. 128 S55	Realizzazione tratto di condotta per il completamento di opera di derivazione per allaccio utenza , dal gruppo di misura sino al tratto esistente, per una lunghezza massima di 2,00 m, compreso lo scavo a mano su sede stradali in terreni di qualsiasi natura e resistenza, compreso gli oneri a qualunque titoli richiesti per il conferimento di eventuale materiale di risulta di qualsiasi natura e l'accesso alle discariche autorizzate, la formazione del letto di posa, il ripristino della sottopavimentazione stradale in cemento o binder, compreso altresì l'onere per il disfacimento di eventuale cordone lavico, il tutto realizzato in conformita' alle prescrizioni		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	tecniche imposte dai vigenti regolamenti dell'ente proprietario della strada, il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta, escluso solo il rifacimento della pavimentazione stradale, di qualsiasi natura e tipo, da compensarsi a parte euro (centosessantasei/40)	cadauno	166,40
Nr. 129 S56	Installazione o spostamento di cantiere per interventi di scarifica del manto stradale bituminosa e contemporanea posa del tappetino d'usura euro (centotrentaquattro/00)	cadauno	134,00
Nr. 130 S57	Lavoro di ricerca botole, pulitura e manovre in rete per chiusura ed apertura acqua. euro (cinquantasette/00)	Cadauno	57,00
Nr. 131 S58	Compenso addizionale oltre 1 ora di attesa per intralci, ritardi o per qualsiasi altro motivazione derivanti da esigenze di esercizio della rete di distribuzione, di cui la prima ora non è prevista come compenso in riferimento all'art. 20.24 del CSA. euro (sessanta/00)	ore	60,00
Nr. 132 ZIC.01.a	Lavori di ricerca perdite , manovre in rete, ricerca pozzetto, decespugliamento terreno, compreso l'ausilio non continuativo di un escavatore maggiore di 30 quintali e fino a 37 , con conducente e compreso l'utilizzo di pompa di aggotamento, gruppo elettrogeno, lubrificanti, carburante e tutto quant'altro occorra per dare il lavoro a perfetta regola d'arte. euro (settantacinque/00)	ora	75,00
Nr. 133 ZIC.01.b	Lavori di ricerca perdite , manovre in rete, ricerca pozzetto, decespugliamento terreno, compreso l'ausilio non continuativo di un escavatore maggiore di 30 quintali e fino a 37, con conducente e compreso l'impiego di un'altro operaio in aiuto per l'esecuzione dei lavori, l'utilizzo di pompa di aggotamento, gruppo elettrogeno, lubrificanti, carburante e tutto quant'altro occorra per dare il lavoro a perfetta regola d'arte. euro (centootto/00)	ora	108,00
Nr. 134 ZIC.02.a	Lavori di ricerca perdite , manovre in rete, ricerca pozzetto, decespugliamento terreno, compreso l'ausilio non continuativo di un escavatore maggiore di 37 q e fino a 65 quintali , con conducente e compreso l'utilizzo di pompa di aggotamento, gruppo elettrogeno, lubrificanti, carburante e tutto quant'altro occorra per dare il lavoro a perfetta regola d'arte. euro (ottantaotto/00)	ora	88,00
Nr. 135 ZIC.02.b	Lavori di ricerca perdite , manovre in rete, ricerca pozzetto, decespugliamento terreno, compreso l'ausilio non continuativo di un escavatore maggiore di 37 q e sino a 65 quintali, con conducente e compreso l'impiego di un'altro operaio in aiuto per l'esecuzione dei lavori, l'utilizzo di pompa di aggotamento, gruppo elettrogeno, lubrificanti, carburante e tutto quant'altro occorra per dare il lavoro a perfetta regola d'arte. euro (centotrentadue/00)	ora	132,00
Nr. 136 ZIC.03	Posa in opera di tubazioni in PVC rigido con giunto a bicchiere, completo di anello di tenuta in materiale elastomerico reinserito a caldo, costruito secondo le norme UNI EN 1401-1 SN4/SN8 da eseguirsi a mano e/o con l'ausilio di mezzi meccanici escluso lo scavo e compreso: _il prelievo presso depositi Sidra e il trasporto nell'area di cantiere _la movimentazione nell'area di cantiere e l'allineamento lungo il bordo dello scavo delle barre di tubo; _il taglio a misura delle condotte da eseguirsi con idonee attrezzature; _il calo, la posa della condotta sul letto di sabbia predisposto sul fondo dello scavo e l'assemblaggio delle condotte; _gli eventuali oneri derivanti dall'interferenza di altri sottoservizi e/o dalla necessità di operare in spazi ristretti dovuti al traffico veicolare od altro motivo che rallentano le operazioni di posa in opera; _ogni onere relativo alle prove idrauliche di tenuta, alla fornitura dell'acqua e quant'altro occorra per le prove di collaudo. (Si analizza il costo relativo ad un tubo del Ø 355 della lunghezza di ml 6). -Per tubazioni dal DN 110 al DN 500. euro (zero/42)	ml*cmØ	0,42
Nr. 137 ZIC.04	Posa di condotta in polietilene ad alta densità in terreno naturale dentro scavo , per opere di derivazione, riparazioni, perdite o lavori similari, non superiore a ml. 60,00, compreso lo scavo in terreni di qualsiasi natura e resistenza, anche in presenza di acqua, gli oneri per il conferimento di eventuale materiale di risulta di qualsiasi natura e l'accesso alle discariche autorizzate, la fornitura e posa di materiale impermeabile arido proveniente da cava per il ricoprimento della condotta, il rinterro, il prelievo e trasporto dai depositi della Sidra o dallo Scalo Ferroviario, il ripristino dell'area e compreso altresì la posa dei pezzi speciali ed apparecchiature occorrenti, esclusa solo la fornitura dei tubi e dei pezzi speciali ed apparecchiature idrauliche che saranno fornite dalla Sidra. -dal Ø 25 al Ø 63. euro (ventisei/30)	ml	26,30
Nr. 138 ZIC.05	idem c.s. ...fornite dalla Sidra. - maggiore del Ø 63 al Ø 125. euro (trentasette/80)	ml	37,80
Nr. 139 ZIC.06	Rimozione di tubazione ammalorata di qualsiasi tipo, compreso il taglio, la rimozione anche con l'uso di escavatore e compreso il carico e trasporto presso area temporanea indicata dalla Sidra per lo stoccaggio o presso discarica autorizzata esclusi oneri di conferimento, quest'ultimi a carico della Sidra. Dal Ø 100 al Ø 300 euro (sette/00)	ml	7,00
Nr. 140 ZIC.07	idem c.s. ...carico della Sidra. maggiore del Ø 300 fino al Ø 700 euro (dodici/00)	ml	12,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 141 ZIC.11	Completamento della derivazione esistente (acciaio e/o Pead), fino ad un diametro di 2" e per una lunghezza massima di ml. 4.00, mediante il collegamento della nuova condotta fino al gruppo di misura esistente, compreso lo scavo eseguito in terreni di qualsiasi natura e resistenza, il ricoprimento del tubo con materiale permeabile arido proveniente da cava, il rinterro, il sollevamento e il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta, gli oneri per il conferimento di eventuale materiale di risulta presso discarica autorizzata, l'installazione di manicotti, valvola a sigillo e pezzi speciali per il collegamento, la posa della condotta in pead per la parte interrata ed in acciaio per la parte fuori terra, l'eventuale sostituzione del contatore esistente con diametro indicato dalla Sidra, il collegamento al gruppo di misura esistente, la dismissione della derivazione esistente mediante il taglio di quest'ultima e la chiusura mediante tappo o pezzi speciali, la chiusura temporanea della condotta per l'esecuzione dei lavori, la fornitura e posa in opera della sotto pavimentazione stradale in cemento o binder, eventuale misto granulometrico per uniformare il sottofondo stradale e compreso tutto quant'altro occorra per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte. Sono esclusi dal presente articolo tutto il materiale idraulico, quest'ultimo sarà fornito dalla Sidra Spa. euro (centoottantasei/50)	cadauno	186,50
Nr. 142 ZIC.12.a	Utilizzo di escavatore cingolato o gommato per interventi vari, maggiore di 30 quintali e fino a 37 q, in funzione per lavori non definiti dal presente elenco prezzi , ordnati dalla D.L., e per il tempo indicato dalla stessa, equipaggiato: -con benna ovvero con cucchiaio dritto o rovescio di qualunque capacità con movimento di rotazione orizzontale , comandata mediante braccio articolato con movimenti oleodinamici di estensione e di contrazione ovvero con gruppo pneumatico con scalpello demolitore e di ogni accessorio, in funzione, compreso il conduttore-operatore, il carburante ed il lubrificante, la manutenzione ordinaria e straordinaria del mezzo e quant'altro occorre al suo funzionamento. euro (ottantauno/00)	ora	81,00
Nr. 143 ZIC.12.b	Utilizzo di escavatore cingolato o gommato per interventi vari, maggiore di 30 quintali e fino a 37, in funzione per lavori non definiti dal presente elenco prezzi , ordnati dalla D.L., e per il tempo indicato dalla stessa, equipaggiato: -con benna ovvero con cucchiaio dritto o rovescio di qualunque capacità con movimento di rotazione orizzontale , comandata mediante braccio articolato con movimenti oleodinamici di estensione e di contrazione ovvero con gruppo pneumatico con scalpello demolitore e di ogni accessorio, in funzione, compreso il conduttore-operatore, l'impiego di un'altro operaio in aiuto , il carburante ed il lubrificante, la manutenzione ordinaria e straordinaria del mezzo e quant'altro occorre al suo funzionamento. euro (centoquattordici/00)	ora	114,00
Nr. 144 ZIC.13.a	Utilizzo di escavatore cingolato o gommato per interventi vari, maggiore di 37 quintali e fino a 65 , in funzione per lavori non definiti dal presente elenco prezzi , ordnati dalla D.L., e per il tempo indicato dalla stessa, equipaggiato: -con benna ovvero con cucchiaio dritto o rovescio di qualunque capacità con movimento di rotazione orizzontale, comandata mediante braccio articolato con movimenti oleodinamici di estensione e di contrazione ovvero con gruppo pneumatico con scalpello demolitore e di ogni accessorio, in funzione, compresi il conduttore-operatore, il carburante ed il lubrificante, la manutenzione ordinaria e straordinaria e quant'altro occorre al suo funzionamento. euro (novanta/00)	ora	90,00
Nr. 145 ZIC.13.b	Utilizzo di escavatore cingolato o gommato per interventi vari, maggiore di 37 quintali e fino a 65 q , in funzione per lavori non definiti dal presente elenco prezzi , ordnati dalla D.L., e per il tempo indicato dalla stessa, equipaggiato: -con benna ovvero con cucchiaio dritto o rovescio di qualunque capacità con movimento di rotazione orizzontale, comandata mediante braccio articolato con movimenti oleodinamici di estensione e di contrazione ovvero con gruppo pneumatico con scalpello demolitore e di ogni accessorio, in funzione, compresi il conduttore-operatore, l'impiego di un'altro operaio in aiuto , il carburante ed il lubrificante, la manutenzione ordinaria e straordinaria e quant'altro occorre al suo funzionamento. euro (centoventitre/00)	ora	123,00
Nr. 146 ZIC.14.a	Utilizzo di escavatore cingolato o gommato per interventi vari, maggiore di 65 q e fino a 85 quintali , in funzione per lavori non definiti dal presente elenco prezzi, ordnati dalla D.L., e per il tempo indicato dalla stessa, equipaggiato: -con benna ovvero con cucchiaio dritto o rovescio di qualunque capacità con movimento di rotazione orizzontale , comandata mediante braccio articolato con movimenti oleodinamici di estensione e di contrazione ovvero con gruppo pneumatico con scalpello demolitore e di ogni accessorio, in funzione, compresi il conduttore-operatore, il carburante ed il lubrificante, la manutenzione ordinaria e straordinaria e quant'altro occorre al suo funzionamento. euro (novantaotto/00)	ora	98,00
Nr. 147 ZIC.14.b	Utilizzo di escavatore cingolato o gommato per interventi vari, maggiore di 65 quintali e fino a 85 q , in funzione per lavori non definiti dal presente elenco prezzi, ordnati dalla D.L., e per il tempo indicato dalla stessa, equipaggiato: -con benna ovvero con cucchiaio dritto o rovescio di qualunque capacità con movimento di rotazione orizzontale , comandata mediante braccio articolato con movimenti oleodinamici di estensione e di contrazione ovvero con gruppo pneumatico con scalpello demolitore e di ogni accessorio, in funzione, compresi il conduttore-operatore, l'impiego di un'altro operaio in aiuto , il carburante ed il lubrificante, la manutenzione ordinaria e straordinaria e quant'altro occorre al suo funzionamento. euro (centotrentadue/00)	ora	132,00
Nr. 148 ZIC.15.a	Utilizzo di escavatore cingolato o gommato per interventi vari, maggiore di 85 quintali e fino a 130 q , in funzione per lavori non definiti dal presente elenco prezzi, ordnati dalla D.L., e per il tempo indicato dalla stessa, equipaggiato: -con benna ovvero con cucchiaio dritto o rovescio di qualunque capacità con movimento di rotazione orizzontale , comandata mediante braccio articolato con movimenti oleodinamici di estensione e di contrazione ovvero con gruppo pneumatico con scalpello demolitore e di ogni accessorio, in funzione, compresi il conduttore-operatore, il carburante ed il lubrificante, la manutenzione ordinaria e straordinaria e quant'altro occorre al suo funzionamento. euro (centoundici/00)	ora	111,00
Nr. 149 ZIC.15.b	Utilizzo di escavatore cingolato o gommato per interventi vari, maggiore di 85 quintali e fino a 130 q , in funzione per lavori non definiti dal presente elenco prezzi, ordnati dalla D.L., e per il tempo indicato dalla stessa, equipaggiato: -con benna ovvero con cucchiaio dritto o rovescio di qualunque capacità con movimento di rotazione orizzontale , comandata mediante braccio articolato con movimenti oleodinamici di estensione e di contrazione ovvero con gruppo pneumatico con scalpello demolitore e di ogni accessorio, in funzione, compresi il conduttore-operatore, l'impiego di un'altro operaio in aiuto ,		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	il carburante ed il lubrificante, la manutenzione ordinaria e straordinaria e quant'altro occorre al suo funzionamento. euro (centoquarantacinque/00)	ora	145,00
Nr. 150 ZIC.16.a	Utilizzo di escavatore cingolato o gommato per interventi vari, maggiore di 200 quintali , in funzione per lavori non definiti dal presente elenco prezzi, ordinati dalla D.L., e per il tempo indicato dalla stessa, equipaggiato: -con benna ovvero con cucchiaio dritto o rovescio di qualunque capacità con movimento di rotazione orizzontale, comandata mediante braccio articolato con movimenti oleodinamici di estensione e di contrazione ovvero con gruppo pneumatico con scalpello demolitore e di ogni accessorio, in funzione, compresi il conduttore-operatore, il carburante ed il lubrificante, la manutenzione ordinaria e straordinaria e quant'altro occorre al suo funzionamento. euro (centoquarantasei/00)	ora	146,00
Nr. 151 ZIC.16.b	idem c.s. ...il conduttore-operatore, l'impiego di un'altro operaio in aiuto, il carburante ed il lubrificante, la manutenzione ordinaria e straordinaria e quant'altro occorre al suo funzionamento. euro (centoseptantanove/00)	ora	179,00
Nr. 152 ZIC.17.a	Carico e Trasporto con camion di materiale proveniente dagli scavi presso il campo pozzi e ritorno sul luogo di intervento o viceversa dal campo Pozzi presso luogo indicato dalla D.L. compreso il ritorno al punto di prelievo. euro (sei/80)	m3	6,80
Nr. 153 ZIC.17.b	Trasporto da cava di materiale presso area di cantiere o trasporto a discarica autorizzata di materiale proveniente da scavi, compreso il ritorno a vuoto euro (zero/57)	mc x km	0,57
Lavori su canale (Cap 2)			
Nr. 154 ZIC.08	Sbarramento provvisorio in argilla del canale Pantano di fronte istituto di credito mediante il carico, trasporto con camion e sistemazione di terreno argilloso sul canale con altezza e dimensione indicata dalla D.L., compreso il prelievo del materiale presso il sito campo pozzi, l'escavatore con operatore specializzato, la pulizia dell'area in oggetto, la sistemazione della segnaletica stradale di sicurezza, la recinzione dell'area in oggetto con rete plastificata e compreso tutto quant'altro occorra per dare lo sbarramento finito a perfetta regola d'arte, compresa la posa del telo sulla parte sommitale, avendo cura di adottare tutti gli accorgimenti necessari per l'esecuzione del lavoro in sicurezza. euro (novcentoottantaotto/00)	a corpo	988,00
Nr. 155 ZIC.08.a	Rimozione sbarramento provvisorio in argilla del canale Pantano di fronte istituto di credito , mediante il carico e il trasporto del materiale con camion presso il campo pozzi, compreso l'accatastamento del terreno in area segnalata dalla D.L., l'escavatore con operatore specializzato, la pulizia dell'area in oggetto, la sistemazione della segnaletica stradale di sicurezza, la recinzione dell'area in oggetto con rete plastificata e compreso tutto quant'altro occorra per dare la rimozione dello sbarramento finito a perfetta regola d'arte, avendo cura di adottare tutti gli accorgimenti necessari per l'esecuzione del lavoro in sicurezza. euro (novcentoottantaotto/00)	a corpo	988,00
Nr. 156 ZIC.09	Sbarramento provvisorio in argilla del canale d'Arci di fronte Lido Roma , ingresso su Viale Kennedy, mediante il carico, trasporto e sistemazione di terreno argilloso sul canale con altezza indicata dalla D.L., compreso il prelievo del materiale con camion presso il sito campo pozzi, l'escavatore da 130 quintali o similare con operatore specializzato, la pulizia dell'area in oggetto, la sistemazione della segnaletica stradale di sicurezza, l'eventuale recinzione dell'area in oggetto con rete plastificata e compreso tutto quant'altro occorra per dare lo sbarramento finito a perfetta regola d'arte, avendo cura di adottare tutti gli accorgimenti necessari per l'esecuzione del lavoro in sicurezza. euro (millesettecentoottantacinque/00)	a corpo	1'785,00
Nr. 157 ZIC.09.a	Rimozione sbarramento provvisorio in argilla del canale d'Arci di fronte Lido Roma , ingresso dal Viale Kennedy, mediante il carico e il trasporto del materiale con camion presso il campo pozzi, compreso l'accatastamento del terreno in area segnalata dalla D.L., l'escavatore da 130 quintali con operatore specializzato, la pulizia dell'area in oggetto, la sistemazione della segnaletica stradale di sicurezza, l'eventuale recinzione dell'area in oggetto con rete plastificata e compreso tutto quant'altro occorra per dare la rimozione dello sbarramento finito a perfetta regola d'arte, avendo cura di adottare tutti gli accorgimenti necessari per l'esecuzione del lavoro in sicurezza. euro (millequattrocentododici/00)	a corpo	1'412,00
Nr. 158 ZIC.10	Sbarramento provvisorio in argilla del canale d'Arci di fronte pompe di sollevamento , strada Primosole, mediante il carico al campo pozzi dell'argilla e di lastre in c.a., il trasporto con camion presso l'area oggetto d'intervento, il posizionamento delle lastre in c.a. per almeno n° 3 file in altezza per tutta la larghezza del canale, sistemazione di terreno naturale argilloso e rinfianco al di sopra delle lastre con altezza e dimensioni indicate da D.L., e compreso, prima del completamento, la posa di un telo in plastica che verrà poi ricoperto con l'ultima strato di terreno, l'escavatore da 130 quintali con conducente per il carico e sistemazione del materiale, il telo, la sistemazione della segnaletica stradale di sicurezza, la recinzione dell'area in oggetto con rete plastificata, la pulizia dell'area e tutto quant'altro occorra per dare lo sbarramento, continuo trasversalmente al canale al fine di impedire ogni infiltrazione di acqua, finito a perfetta regola d'arte e come da indicazioni della D.L. avendo cura di adottare tutti gli accorgimenti necessari per l'esecuzione del lavoro in sicurezza. euro (duemilaquattrocentonovantauno/00)	a corpo	2'491,00
Nr. 159 ZIC.10.a	Rimozione sbarramento provvisorio in argilla del canale d'Arci di fronte pompe di sollevamento , mediante il carico ed il trasporto con camion del terreno e delle lastre in c.a. presso il campo pozzi, compreso l'accatastamento in area segnalata dalla D.L., l'escavatore da 130 quintali con operatore specializzato, la pulizia dell'area in oggetto, la sistemazione della segnaletica stradale di sicurezza, la recinzione dell'area in oggetto con rete plastificata e compreso tutto quant'altro occorra per dare la rimozione dello		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	sbarramento finito a perfetta regola d'arte, avendo cura di adottare tutti gli accorgimenti necessari per l'esecuzione del lavoro in sicurezza. euro (duemiladuecentoquarantaquattro/00)	a corpo	2'244,00
Nr. 160 ZIC.18	Disponibilità giornaliera ad interventi di reperibilità entro 3 ore dalla chiamata, su disposizione della D.L e così come indicato dall'art. 20 punto B del CSA euro (cinquanta/00)	giorno	50,00
Nr. 161 ZIC.19	Materiale argilloso prelavata da cava, previa accettazione da parte della DL euro (dodici/65)	mc	12,65
MANO D'OPERA (SpCap 2)			
Nr. 162 A. 1	Operaio specializzato. euro (ventiotto/49)	ora	28,49
Nr. 163 A. 2	Operaio qualificato. euro (ventisei/39)	ora	26,39
Nr. 164 A. 3	Operaio comune. euro (ventitre/73)	ora	23,73
NOLI E TRSAPORTI (SpCap 3)			
Nr. 165 N.01	Nolo a freddo Decespugliatore con motore a scoppio, corredato di bobina a filo o lama da abbinare a un operaio di 1° livello compreso carburante euro (sei/10)	ora	6,10
Nr. 166 N.02	Nolo a freddo Motosega a catena con motore a scoppio, con barra di 60 - 90 cm da abbinare a un operaio di 1° livello euro (quattro/30)	ora	4,30
Prezzi elementari (Cap 1)			
Nr. 167 N.19	Escavatore idraulico cingolato o gommato, fino a 37 quintali, equipaggiato con benna ovvero con cucchiaio dritto o rovescio di qualunque capacità con movimento di rotazione orizzontale, comandata mediante braccio articolato con movimenti oleodinamici di estensione e di contrazione ovvero con gruppo pneumatico con scalpello demolitore e compreso il lubrificante, la manutenzione ordinaria e straordinaria del mezzo e tutto quant'altro occorra per dare l'escavatore pronto all'utilizzo. Escluso il carburante (stimato in litri 5 per ora) e l'operatore. Fino a 37 quintali euro (venticinque/00)	ora	25,00
Nr. 168 N.20	Escavatore idraulico cingolato o gommato, maggiore di 37 quintali e fino a 67 quintali, equipaggiato con benna ovvero con cucchiaio dritto o rovescio di qualunque capacità con movimento di rotazione orizzontale, comandata mediante braccio articolato con movimenti oleodinamici di estensione e di contrazione ovvero con gruppo pneumatico con scalpello demolitore e compreso il lubrificante, la manutenzione ordinaria e straordinaria del mezzo e tutto quant'altro occorra per dare l'escavatore pronto all'utilizzo. Escluso il carburante (stimato in litri 13 per ora) e l'operatore. Maggiore di 37 quintali e fino a 67 quintali euro (trenta/00)	ora	30,00
Nr. 169 N.20.1	Escavatore idraulico cingolato o gommato, maggiore di 67 quintali e fino a 100 quintali, equipaggiato con benna ovvero con cucchiaio dritto o rovescio di qualunque capacità con movimento di rotazione orizzontale, comandata mediante braccio articolato con movimenti oleodinamici di estensione e di contrazione ovvero con gruppo pneumatico con scalpello demolitore e compreso il lubrificante, la manutenzione ordinaria e straordinaria del mezzo e tutto quant'altro occorra per dare l'escavatore pronto all'utilizzo. Escluso il carburante (stimato in litri 13 per ora) e l'operatore. Maggiore di 37 quintali e fino a 67 quintali euro (trentacinque/00)	ora	35,00
Nr. 170 N.21	Escavatore idraulico cingolato o gommato, da 130 quintali, equipaggiato con benna ovvero con cucchiaio dritto o rovescio di qualunque capacità con movimento di rotazione orizzontale, comandata mediante braccio articolato con movimenti oleodinamici di estensione e di contrazione ovvero con gruppo pneumatico con scalpello demolitore e compreso il lubrificante, la manutenzione ordinaria e straordinaria del mezzo e tutto quant'altro occorra per dare l'escavatore pronto all'utilizzo. Escluso il carburante (stimato in litri 15 per ora) e l'operatore. Escavatore da 130 quintali euro (quaranta/00)	ora	40,00
Nr. 171 N.22	Escavatore idraulico cingolato o gommato, da 220 quintali, equipaggiato con benna ovvero con cucchiaio dritto o rovescio di qualunque capacità con movimento di rotazione orizzontale, comandata mediante braccio articolato con movimenti oleodinamici di estensione e di contrazione ovvero con gruppo pneumatico con scalpello demolitore e compreso il lubrificante, la manutenzione ordinaria e straordinaria del mezzo e tutto quant'altro occorra per dare l'escavatore pronto all'utilizzo. Escluso il carburante (stimato in litri 41 per ora) e l'operatore. Escavatore da 220 quintali		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	euro (cinquanta/00)	ora	50,00
	MATERIALI E VARIE (SpCap 4) <nessuna> (Cap 0)		
Nr. 172 C.20	Gasolio euro (due/05)	euro/litro	2,05
Nr. 173 C.21	Benzina euro (uno/90)	euro/litro	1,90
	Prezzi elementari (Cap 1)		
Nr. 174 D.16	Elemento di base per pozzetto prefabbricato in cav, costituito da elementi sovrapponibili ad incastro, dimensioni interne 60x60 cm, sp. 5 cm ed altezza 60 cm, conforme alla norma UNI-EN 1917, provvisto di marcatura CE, classe di resistenza non inferiore a 30 euro (ventitre/00)	cadauno	23,00
Nr. 175 D.16.1	Elemento di base per pozzetto prefabbricato in cav, costituito da elementi sovrapponibili ad incastro, dimensioni interne 60x60 cm, sp. 10 cm ed altezza 60 cm, conforme alla norma UNI-EN 1917, provvisto di marcatura CE, classe di resistenza non inferiore a 30 euro (cinquantaotto/00)	cadauno	58,00
Nr. 176 D.17	Anello di sopralzo per pozzetto prefabbricato in cav, costituito da elementi sovrapponibili ad incastro, dimensioni interne 60x60 cm, sp. 5 cm ed altezza 60 cm, conforme alla norma UNI-EN 1917, provvisto di marcatura CE, classe di resistenza non inferiore a 30 euro (ventidue/00)	cadauno	22,00
Nr. 177 D.17.1	Anello di sopralzo per pozzetto prefabbricato in cav, costituito da elementi sovrapponibili ad incastro, dimensioni interne 60x60 cm, sp. 10 cm ed altezza 70 cm, conforme alla norma UNI-EN 1917, provvisto di marcatura CE, classe di resistenza non inferiore a 50 euro (cinquanta/00)	cadauno	50,00
Nr. 178 D.18	Elemento di base per pozzetto stradale prefabbricato in calcestruzzo vibrato ad alta resistenza, costituito da elementi sovrapponibili ad incastro, avente dimensioni interne 80x80 cm, sp. non inferiore a 8 cm ed altezza fino a 100 cm, conforme alla norma UNI-EN 1917, provvisto di marcatura CE, classe di resistenza non inferiore a 30 euro (sessantaotto/00)	cadauno	68,00
Nr. 179 D.19	Anello di sopralzo per pozzetto stradale prefabbricato, in calcestruzzo vibrato ad alta resistenza, costituito da elementi sovrapponibili ad incastro, avente dimensioni interne 80x80 cm, sp. non inferiore a 8 cm ed altezza 50 cm, conforme alla norma UNI-EN 1917, provvisto di marcatura CE, classe di resistenza non inferiore a 30 euro (quarantatre/00)	cadauno	43,00
Nr. 180 D.20	Anello di sopralzo per pozzetto stradale prefabbricato, in calcestruzzo vibrato ad alta resistenza, costituito da elementi sovrapponibili ad incastro, avente dimensioni interne 80x80 cm, sp. non inferiore a 8 cm ed altezza 100 cm, conforme alla norma UNI-EN 1917, provvisto di marcatura CE, classe di resistenza non inferiore a 30 euro (cinquantaotto/00)	cadauno	58,00
Nr. 181 D.21	Soletta carrabile prefabbricata, con foro per l'alloggiamento della botola, in calcestruzzo armato vibrato ad alta resistenza, avente dimensioni 100x100 cm, sp. non inferiore a 20 cm, conforme alla norma UNI-EN 1917, provvista di marcatura CE euro (novantacinque/00)	cadauno	95,00
Nr. 182 D.22	Elemento di base per pozzetto stradale prefabbricato in calcestruzzo vibrato ad alta resistenza, costituito da elementi sovrapponibili ad incastro, avente dimensioni interne 100x100 mm, sp. non inferiore a 10 cm ed altezza fino a 100 mm, conforme alla norma UNI-EN 1917, provvisto di marcatura CE, classe di resistenza non inferiore a 30 euro (centotrentatre/00)	cadauno	133,00
Nr. 183 D.23	Anello di sopralzo per pozzetto stradale prefabbricato, in calcestruzzo vibrato ad alta resistenza, costituito da elementi sovrapponibili ad incastro, avente dimensioni interne 100x100 mm, sp. non inferiore a 10 cm ed altezza 50 mm, conforme alla norma UNI-EN 1917, provvisto di marcatura CE, classe di resistenza non inferiore a 30 euro (ottantasei/00)	cadauno	86,00
Nr. 184 D.24	Anello di sopralzo per pozzetto stradale prefabbricato, in calcestruzzo vibrato ad alta resistenza, costituito da elementi sovrapponibili ad incastro, avente dimensioni interne 100x100 mm, sp. non inferiore a 10 cm ed altezza 100 mm, conforme alla norma UNI-EN 1917, provvisto di marcatura CE, classe di resistenza non inferiore a 30 euro (centodiciassette/00)	cadauno	117,00
Nr. 185 D.25	Soletta carrabile prefabbricata, con foro per l'alloggiamento della botola, in calcestruzzo armato vibrato ad alta resistenza, avente dimensioni 130x130 cm, sp. non inferiore a 20 cm, conforme alla norma UNI-EN 1917, provvista di marcatura CE euro (centoquarantaotto/00)	cadauno	148,00
Nr. 186 D.26	Elemento di base per pozzetto stradale prefabbricato in calcestruzzo armato vibrato ad alta resistenza, costituito da elementi sovrapponibili ad incastro, avente dimensioni interne 120x120 mm, sp. non inferiore a 15 cm ed altezza fino a 100 mm, conforme alla norma UNI-EN 1917, provvisto di marcatura CE, classe di resistenza non inferiore a 30 euro (centosettantadue/00)	cadauno	172,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 187 D.27	Anello di sopralzo per pozzetto stradale prefabbricato, in calcestruzzo armato vibrato ad alta resistenza, costituito da elementi sovrapponibili ad incastro, avente dimensioni interne 120x120 mm, sp. non inferiore a 15 cm ed altezza 50 mm, conforme alla norma UNI-EN 1917, provvisto di marcatura CE, classe di resistenza non inferiore a 30 euro (centonove/00)	cadauno	109,00
Nr. 188 D.28	Anello di sopralzo per pozzetto stradale prefabbricato, in calcestruzzo vibrato armato ad alta resistenza, costituito da elementi sovrapponibili ad incastro, avente dimensioni interne 120x120 mm, sp. non inferiore a 15 cm ed altezza 100 mm, conforme alla norma UNI-EN 1917, provvisto di marcatura CE, classe di resistenza non inferiore a 30 euro (centocinquantesi/00)	cadauno	156,00
Nr. 189 D.29	Soletta carrabile prefabbricata, con foro per l'alloggiamento della botola, in calcestruzzo vibrato ad alta resistenza, avente dimensioni 150x150 cm, sp. non inferiore a 20 cm, conforme alla norma UNI-EN 1917, provvista di marcatura CE euro (duecentoquattordici/00)	cadauno	214,00
Nr. 190 D.30	Elemento di base per pozzetto stradale prefabbricato in calcestruzzo vibrato ad alta resistenza, costituito da elementi sovrapponibili ad incastro, avente dimensioni interne 150x150 mm, sp. non inferiore a 15 cm ed altezza fino a 100 mm, conforme alla norma UNI-EN 1917, provvisto di marcatura CE, classe di resistenza non inferiore a 30 euro (trecentoventinove/00)	cadauno	329,00
Nr. 191 D.31	Anello di sopralzo per pozzetto stradale prefabbricato, in calcestruzzo vibrato ad alta resistenza, costituito da elementi sovrapponibili ad incastro, avente dimensioni interne 150x150 mm, sp. non inferiore a 15 cm ed altezza 50 mm, conforme alla norma UNI-EN 1917, provvisto di marcatura CE, classe di resistenza non inferiore a 30 euro (centoottantanove/00)	cadauno	189,00
Nr. 192 D.32	Anello di sopralzo per pozzetto stradale prefabbricato, in calcestruzzo vibrato ad alta resistenza, costituito da elementi sovrapponibili ad incastro, avente dimensioni interne 150x150 mm, sp. non inferiore a 15 cm ed altezza 100 mm, conforme alla norma UNI-EN 1917, provvisto di marcatura CE, classe di resistenza non inferiore a 30 euro (duecentocinquantadue/00)	cadauno	252,00
Nr. 193 D.33	Soletta carrabile prefabbricata, con foro per l'alloggiamento della botola, in calcestruzzo vibrato ad alta resistenza, avente dimensioni 180x180 cm, sp. non inferiore a 20 cm, conforme alla norma UNI-EN 1917, provvista di marcatura CE euro (duecentoventuno/00)	cadauno	221,00
Nr. 194 D.34	Elemento di base per pozzetto stradale prefabbricato in calcestruzzo armato vibrato ad alta resistenza, costituito da elementi sovrapponibili ad incastro, avente dimensioni interne 160x160 mm, sp. non inferiore a 15 cm ed altezza fino a 100 mm, conforme alla norma UNI-EN 1917, provvisto di marcatura CE, classe di resistenza non inferiore a 30 euro (trecentonovantauno/00)	cadauno	391,00
Nr. 195 D.35	Anello di sopralzo per pozzetto stradale prefabbricato, in calcestruzzo armato vibrato ad alta resistenza, costituito da elementi sovrapponibili ad incastro, avente dimensioni interne 160x160 mm, sp. non inferiore a 15 cm ed altezza 50 mm, conforme alla norma UNI-EN 1917, provvisto di marcatura CE, classe di resistenza non inferiore a 30 euro (centonovantasette/00)	cadauno	197,00
Nr. 196 D.36	Anello di sopralzo per pozzetto stradale prefabbricato, in calcestruzzo armato vibrato ad alta resistenza, costituito da elementi sovrapponibili ad incastro, avente dimensioni interne 160x160 mm, sp. non inferiore a 15 cm ed altezza 100 mm, conforme alla norma UNI-EN 1917, provvisto di marcatura CE, classe di resistenza non inferiore a 30 euro (duecentoquarantaquattro/00)	cadauno	244,00
Nr. 197 D.37	Soletta carrabile prefabbricata, con foro per l'alloggiamento della botola, in calcestruzzo armato vibrato ad alta resistenza, avente dimensioni 160x160 cm, sp. non inferiore a 20 cm, conforme alla norma UNI-EN 1917, provvista di marcatura CE euro (duecentoventisei/00)	cadauno	226,00
Nr. 198 D.38	Elemento di base per pozzetto stradale prefabbricato in calcestruzzo armato vibrato ad alta resistenza, costituito da elementi sovrapponibili ad incastro, avente dimensioni interne 200x200 mm, sp. non inferiore a 15 cm ed altezza fino a 100 mm, conforme alla norma UNI-EN 1917, provvisto di marcatura CE, classe di resistenza non inferiore a 30 euro (cinquecentoquarantasei/00)	cadauno	546,00
Nr. 199 D.39	Anello di sopralzo per pozzetto stradale prefabbricato, in calcestruzzo armato vibrato ad alta resistenza, costituito da elementi sovrapponibili ad incastro, avente dimensioni interne 200x200 mm, sp. non inferiore a 15 cm ed altezza 50 mm, conforme alla norma UNI-EN 1917, provvisto di marcatura CE, classe di resistenza non inferiore a 30 euro (duecentotrentaquattro/00)	cadauno	234,00
Nr. 200 D.40	Anello di sopralzo per pozzetto stradale prefabbricato, in calcestruzzo armato vibrato ad alta resistenza, costituito da elementi sovrapponibili ad incastro, avente dimensioni interne 200x200 mm, sp. non inferiore a 15 cm ed altezza 100 mm, conforme alla norma UNI-EN 1917, provvisto di marcatura CE, classe di resistenza non inferiore a 30 euro (quattrocentosessantanove/00)	cadauno	469,00
	----- ----- ----- ----- ----- ----- -----		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
<u>COSTI SICUREZZA (SPECIALI)</u>			
Nr. 201 26.5.1	<p>Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione e le revisioni periodiche; l'immediata sostituzione in caso d'uso; l'allontanamento a fine fase lavoro. Il mezzo estinguente è e resta di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dell'estintore, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.</p> <p>1) da kg 6 classe 34A 233BC euro (cinquantasette/37)</p>	cadauno	57,37
Nr. 202 Sic.01	<p>Recinzione metallica prefabbricata da cantiere. Recinzione provvisoria modulare realizzata con pannelli prefabbricati in rete elettrosaldata zincata diametro 4 mm (dimensioni circa m 3,5x1,95 h) a maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un telaio in profilato metallico zincato con predisposizione al piede per l'incastro con basamenti in prefabbricato di calcestruzzo a colore naturale o plastificato. Compreso il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro per una durata del cantiere fino a 5 gg. Misurate per ogni metro lineare euro (sei/30)</p>	ml	6,30
Nr. 203 Sic.01.1	<p>Noleggio recinzione metallica di cui alla voce SIC. 01 per durata > 5 gg. Per ogni settimana o frazione di essa euro (zero/30)</p>	settimana o frazione al ml	0,30
Nr. 204 Sic.01.2	<p>Sovrapprezzo di cui alla voce Sic. 01 per apposizione sulla recinzione di rete oscurante euro (uno/50)</p>	ml	1,50
Nr. 205 Sic.02	<p>Delimitazione area con nastro. Delimitazione di zone realizzata mediante picchetti metallici distanziati non oltre due metri e collegati con nastro segnaletico. Sono compresi: la fornitura di almeno un tondo di ferro ogni 2 metri di recinzione di altezza non inferiore a cm 130, a cui ancorare il nastro; tappo di protezione in PVC tipo "fungo" inserita all'estremità superiore del tondo di ferro; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. Misurato a metro lineare posto in opera euro (uno/20)</p>	m	1,20
Nr. 206 Sic.03	<p>Transenne modulari. Delimitazione provvisoria di zone di lavoro realizzata mediante transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, diametro 33 mm, e barre verticali in tondino, diametro 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e attacchi per il collegamento continuo degli elementi senza vincoli di orientamento. Modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm. Nolo fino a 5 gg compreso il trasporto, montaggio e smontaggio per ogni modulo. euro (tre/00)</p>	cadauno	3,00
Nr. 207 Sic.03.1	<p>Noleggio transenne modulari di cui alla voce SIC. 03 per durata >5 gg euro (zero/90)</p>	cadauno per settimana o frazione	0,90
Nr. 208 Sic.04	<p>Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 396). Altezza del cono pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti. Costo d'uso compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti, il piazzamento, la successiva rimozione ed i riposizionamenti a seguito di spostamenti provocati da mezzi in marcia. euro (zero/75)</p>	cadauno	0,75
Nr. 209 Sic.05	<p>Segnali. Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di forma circolare, triangolare o quadrata, indicante avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, delle dimensioni minime 60 x60 cm li. Costo di utilizzo per giorni 7 compresa la posa in opera e la successiva rimozione e riposizionamento. euro (due/70)</p>	cadauno	2,70
Nr. 210 Sic.06	<p>Transenna a quadrilatero, per delimitazione temporanea di chiusini, di aperture sul terreno di modeste dimensioni, ecc., delle dimensioni di circa cm 100 x 100. Sono compresi: il trasporto, l'uso, l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni di riferimento: lato m 1,00. Misurato cadauno per ogni settimana o frazione di essa fino alla durata massima di 1 mese euro (quattro/50)</p>	cadauno	4,50
Nr. 211 Sic.07	<p>Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene di vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in opera di altezza non inferiore a m 1,20. Sono compresi: il trasporto; l'uso: il tondo di ferro di sostegno posto ad interasse massimo di m 1,50 infisso nel terreno, le legature, tappo di protezione in PVC "fungo" inserita all'estremità superiore del tondo di ferro; lo smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine lavori. Misurato al mq per ogni mese o frazione di mese fino alla durata massima di 1 mese euro (tre/20)</p>	m2	3,20

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 212 Sic.08	Catena in PVC di colore bianco/rossa , fornita e posta in opera per delimitazione di piccole aree di lavoro, con anelli del diametro non inferiore mm 8. Sono compresi: il trasporto, l'uso, l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. Misurata al ml per ogni settimana o frazione di essa euro (zero/27)	m	0,27
Nr. 213 Sic.09	Colonna in PVC di colore bianco/rossa , fornita e posta in opera per il sostegno di catene in PVC, di nastri, di segnaletica, ecc. Sono compresi: il trasporto, l'uso, l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni standard: diametro del tubo cm 4; altezza cm 90, idonea base di appesantimento in mopen o cemento. Misurato cadauno per ogni settimana o frazione di essa euro (zero/65)	cadauno	0,65
Nr. 214 Sic.10	Lampeggiante da cantiere di colore giallo o rosso con alimentazione a batterie ricaricabili, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso, la manutenzione e l'allontanamento a fine fase di lavoro. Per una durata del cantiere fino a 5 giorni euro (uno/50)	cadauno	1,50
Nr. 215 Sic.10.1	Noleggio lampeggiante da cantiere di cui alla voce SIC. 10 per durata >5 giorni euro (zero/55)	cadauno per settimana o frazione	0,55
Nr. 216 Sic.11	Semaforo a 2 luci orientabili , una rossa ed una verde. Diametro delle luci 140 mm. Per le funzioni di semaforo, necessitano due batterie da 24 V, e la centralina di comando, che provvede a temporizzare, lampeggiare, ed invertire. Sono compresi: l'uso, la manutenzione, la ricarica delle batterie, l'allontanamento a fine fase di lavoro. Per una durata di cantiere fino a 5 giorni. euro (dodici/80)	cadauno	12,80
Nr. 217 Sic.11.1	Noleggio semaforo di cui alla voce SIC. 11, per una durata maggiore di 5 giorni euro (undici/00)	cadauno per settimana o frazione	11,00
Nr. 218 Sic.12	Passerella pedonale prefabbricata in metallo per attraversamenti di scavi o spazi ponenti sul vuoto, compreso il trasporto da e per il deposito, il montaggio e lo smontaggio a fine lavoro, l'uso e la manutenzione e quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della passerella. Di larghezza fino a 120 cm. Valutata al metro lineare per una durata di cantiere fino a 5 giorni euro (tre/20)	ml	3,20
Nr. 219 Sic.12.1	Noleggio passerella di cui alla voce SIC. 12 per durata >5 giorni euro (zero/80)	settimana o frazione al ml	0,80
Nr. 220 Sic.13	Moviere. Il prezzo viene corrisposto, a prescindere dall'effettivo livello impiegato dall'Appaltatore, come "Operaio comune" con funzioni di moviere (comprensivo di Spese generali) euro (ventisette/29)	ora	27,29
Nr. 221 Sic.14.1	Apprestamenti ai fini della sicurezza per scavi sino a 4 mc. Sono compresi nel prezzo: l'apposizione di segnali di pericolo, obbligo e avvertimento, completi di zavorre e segnalazioni luminose; l'apposizione di coni per la segnalazione del cantiere, di percorsi ed accessi, di colore bianco/rossi; la delimitazione dell'area di lavoro mediante picchetti metallici distanziati non oltre due metri e collegati con nastro segnaletico. euro (dodici/00)	cadauno	12,00
Nr. 222 Sic.14.1a	idem c.s. ...collegati con rete arancione in polietilene euro (ventiotto/00)	cadauno	28,00
Nr. 223 Sic.14.2	Apprestamenti ai fini della sicurezza per scavi maggiori a 4 mc e sino 10 mc. Sono compresi nel prezzo: l'apposizione di segnali di pericolo, obbligo e avvertimento, completi di zavorre e segnalazioni luminose; l'apposizione di coni per la segnalazione del cantiere, di percorsi ed accessi, di colore bianco/rossi; la delimitazione dell'area di lavoro mediante picchetti metallici distanziati non oltre due metri e collegati con nastro segnaletico. euro (diciotto/00)	cadauno	18,00
Nr. 224 Sic.14.2a	Apprestamenti ai fini della sicurezza per scavi maggiori a 4 mc e sino 10 mc. Sono compresi nel prezzo: l'apposizione di segnali di pericolo, obbligo e avvertimento, completi di zavorre e segnalazioni luminose; l'apposizione di coni per la segnalazione del cantiere, di percorsi ed accessi, di colore bianco/rossi; la delimitazione dell'area di lavoro mediante picchetti metallici distanziati non oltre due metri e collegati con rete arancione in polietilene euro (quaranta/00)	cadauno	40,00
Nr. 225 Sic.14.3	Apprestamenti ai fini della sicurezza per scavi maggiori di 10 mc e sino 20 mc. Sono compresi nel prezzo: l'apposizione di segnali di pericolo, obbligo e avvertimento, completi di zavorre e segnalazioni luminose; l'apposizione di coni per la segnalazione del cantiere, di percorsi ed accessi, di colore bianco/rossi; la delimitazione dell'area di lavoro mediante picchetti metallici distanziati non oltre due metri e collegati con nastro segnaletico. euro (ventisei/00)	cadauno	26,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 226 Sic.14.3a	idem c.s. ...collegati con rete arancione in polietilene euro (cinquantasei/00)	cadauno	56,00
Nr. 227 Sic.14.4	Apprestamenti ai fini della sicurezza per tutti gli interventi che comportano l'apertura di una o più botole in sede stradale (ad es. interventi di rimessa in quota, sostituzione, ispezione e verifica pozzetti e collettori, risanamento e/o pulizia manuale di pozzetti e collettori). Sono compresi nel prezzo: l'apposizione di segnali di pericolo, obbligo e avvertimento, completi di zavorre e segnalazioni luminose; l'apposizione di coni per la segnalazione delle botole aperte e di percorsi, di colore bianco/rossi; la delimitazione dell'area di lavoro mediante picchetti metallici distanziati non oltre due metri e collegati con nastro segnaletico, o (in alternativa) mediante colonne e catene bianco/rosse o transenne a quadrilatero. Da applicarsi per singolo intervento euro (dieci/00)	cadauno	10,00
Nr. 228 Sic.15	Partecipazione a riunioni di informazione di tutti i lavoratori per l'attuazione di misure di coordinamento per l'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, previste dal PSC. Misurata per ogni ora. euro (ventiotto/15)	ora	28,15
Nr. 229 Sic.16	Sbatacchiatura degli scavi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, mediante formazione di armatura verticale e/o sub verticale di sostegno delle pareti di larghezza e profondità massima fino a 3 m idonea ad impedire il franamento delle pareti dello stesso, costituita da montanti laterali in legno di abete di sezione minima 12x12 cm ad interasse non superiore a 60 cm tavole e pannelli di abete multistrato, opportunamente contrastati con puntelli o vitoni, dimensionati in relazione alla natura del terreno, alla consistenza ed alla spinta delle terre. L'armatura di protezione deve emergere dal bordo dello scavo almeno cm 30. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio; gli oneri per la graduale progressione dell'armatura di pari passo con l'avanzamento dello scavo; i controlli periodici; l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera del materiale. La misurazione verrà effettuata a metro quadrato in proiezione verticale di una sola parete dello scavo, intendendo così comprese tutte le altre pareti per l'intero sviluppo dello scavo. euro (ventiuno/21)	mq	21,21
Nr. 230 Sic.18_NP	Compenso a corpo per l'approntamento e l'utilizzo di attrezzatura secondo quanto previsto nei documenti della sicurezza allegati al contratto di appalto e ai loro eventuali aggiornamenti, per l'esecuzione di lavorazioni in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ; attrezzatura minima costituita da: tute usa e getta in tyvek, rilevatore di gas, mezzi di comunicazione radio fra il personale all'esterno addetto alla sicurezza e quello impiegato all'interno del luogo confinato, tripode di sicurezza ad altezza regolabile conforma alla norma UNI EN 795 classe B, dispositivo retrattile con manovella per il recupero di emergenza, imbracature anticaduta conformi alla norma UNI - EN 358 - 361, cordino regolabile anticaduta in poliammide AE 10,5, lunghezza massima 2 mt, conforme alla norma UNI-EN 354-355 con assorbitore di energia e n° 2 moschettoni a vite inclusi, semimaschere in gomma siliconica conformi alla norma UNI - EN 140 completa di filtri in ABS classe A2 - B2 - E2 - K2 - P3 polivalente o maschere panoramiche a pieno facciale a norma UNI - EN 136, lampade portatili antideflagranti, scala telescopica, estrattore/ventilatore (fornito da Sidra) compreso energia e carburante, autorespiratore d'emergenza, compresi la loro manutenzione e sostituzione dopo l'utilizzo nonché ogni altro dispositivo necessario ai sensi del D.P.R. 177/2011. Per uno o più interventi nella stessa giornata lavorativa. Escluso solo l'impiego di personale addetto all'assistenza all'esterno dell'ambiente confinato o sospetto di inquinamento, da compensarsi a parte. Prezzo di applicazione a corpo euro (novantacinque/00)	cadauno	95,00
Nr. 231 Sic.19_NP	Compenso a corpo per l'approntamento e l'utilizzo di attrezzatura per l'esecuzione di lavorazioni in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ; attrezzatura minima costituita da: tute usa e getta in tyvek, rilevatore di gas, tripode di sicurezza ad altezza regolabile conforma alla norma UNI EN 795 classe B, dispositivo retrattile con manovella per il recupero di emergenza, imbracature anticaduta conformi alla norma UNI - EN 358 - 361, cordino regolabile anticaduta in poliammide AE 10,5, lunghezza massima 2 mt, conforme alla norma UNI-EN 354-355 con assorbitore di energia e n° 2 moschettoni a vite inclusi, semimaschere in gomma siliconica conformi alla norma UNI - EN 140 completa di filtri in ABS classe A2 - B2 - E2 - K2 - P3 polivalente o maschere panoramiche a pieno facciale a norma UNI - EN 136, lampade portatili antideflagranti, scala telescopica, compresi la loro manutenzione e sostituzione dopo l'utilizzo nonché ogni altro dispositivo necessario ai sensi del D.P.R. 177/2011. Per uno o più interventi nella stessa giornata lavorativa. Escluso l'impiego di personale addetto all'assistenza all'esterno dell'ambiente confinato o sospetto di inquinamento, da compensarsi a parte. Prezzo di applicazione a corpo euro (ottantaquattro/00)	cadauno	84,00
Nr. 232 Sic.25.a	Installazione e successiva rimozione di piastra carrabile in acciaio a forte spessore per attraversamento e/o copertura provvisoria di scavi, compreso trasporto, posizionamento, bloccaggio, bordatura di raccordo con asfalto a freddo o calcestruzzo, e successiva rimozione. Per lastre di dimensioni fino a 4 mq con spessore minimo di 20 mm. Prezzo di applicazione a corpo per i primi 7 giorni o frazione di essi. euro (novantanove/00)	a corpo	99,00
Nr. 233 Sic.25.b	idem c.s. ...di dimensioni superiori a 4 mq con spessore minimo di 20 mm. Prezzo di applicazione a mq per i primi 7 giorni o frazione di essi. euro (venticinque/00)	m2	25,00
Nr. 234 Sic.26	idem c.s. ...di dimensioni fino a 4 mq con spessore minimo di 20 mm. Per ogni giorno di utilizzo successivo ai primi 7 euro (uno/80)	g	1,80
Nr. 235 Sic.26.b	idem c.s. ...di dimensioni superiori a 4 mq con spessore minimo di 20 mm. Per ogni mq maggiore ai primi 4 e per ogni giorno di utilizzo superiore ai primi 7 euro (zero/67)	C	0,67

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	<p data-bbox="199 232 351 259">Data, 10/10/2022</p> <p data-bbox="673 286 813 340" style="text-align: center;">Il Tecnico ing. F Di Prima</p> <hr data-bbox="470 398 1023 407"/> <hr data-bbox="470 416 1023 425"/> <hr data-bbox="470 434 1023 443"/> <hr data-bbox="470 452 1023 461"/> <hr data-bbox="470 470 1023 479"/> <hr data-bbox="470 488 1023 497"/> <hr data-bbox="470 506 1023 515"/> <hr data-bbox="470 524 1023 533"/> <hr data-bbox="470 542 1023 551"/> <hr data-bbox="470 560 1023 568"/> <hr data-bbox="470 577 1023 586"/> <hr data-bbox="470 595 1023 604"/> <hr data-bbox="470 613 1023 622"/> <hr data-bbox="470 631 1023 640"/> <hr data-bbox="470 649 1023 658"/> <hr data-bbox="470 667 1023 676"/> <hr data-bbox="470 685 1023 694"/> <hr data-bbox="470 703 1023 712"/> <hr data-bbox="470 721 1023 730"/> <hr data-bbox="470 739 1023 748"/> <hr data-bbox="470 757 1023 766"/> <hr data-bbox="470 775 1023 784"/> <hr data-bbox="470 792 1023 801"/> <hr data-bbox="470 810 1023 819"/> <hr data-bbox="470 828 1023 837"/> <hr data-bbox="470 846 1023 855"/> <hr data-bbox="470 864 1023 873"/> <hr data-bbox="470 882 1023 891"/> <hr data-bbox="470 900 1023 909"/> <hr data-bbox="470 918 1023 927"/> <hr data-bbox="470 936 1023 945"/> <hr data-bbox="470 963 1023 972"/> <hr data-bbox="470 981 1023 990"/> <hr data-bbox="470 1008 1023 1016"/> <hr data-bbox="470 1025 1023 1034"/> <hr data-bbox="470 1052 1023 1061"/> <hr data-bbox="470 1070 1023 1079"/> <hr data-bbox="470 1097 1023 1106"/> <hr data-bbox="470 1115 1023 1124"/> <hr data-bbox="470 1142 1023 1151"/> <hr data-bbox="470 1160 1023 1169"/> <hr data-bbox="470 1187 1023 1196"/> <hr data-bbox="470 1205 1023 1214"/> <hr data-bbox="470 1232 1023 1240"/> <hr data-bbox="470 1249 1023 1258"/> <hr data-bbox="470 1276 1023 1285"/> <hr data-bbox="470 1294 1023 1303"/> <hr data-bbox="470 1321 1023 1330"/> <hr data-bbox="470 1339 1023 1348"/> <hr data-bbox="470 1366 1023 1375"/> <hr data-bbox="470 1384 1023 1393"/> <hr data-bbox="470 1411 1023 1420"/> <hr data-bbox="470 1429 1023 1438"/> <hr data-bbox="470 1456 1023 1464"/> <hr data-bbox="470 1473 1023 1482"/> <hr data-bbox="470 1500 1023 1509"/> <hr data-bbox="470 1518 1023 1527"/> <hr data-bbox="470 1545 1023 1554"/> <hr data-bbox="470 1563 1023 1572"/> <hr data-bbox="470 1590 1023 1599"/> <hr data-bbox="470 1608 1023 1617"/> <hr data-bbox="470 1635 1023 1644"/> <hr data-bbox="470 1653 1023 1662"/> <hr data-bbox="470 1680 1023 1688"/> <hr data-bbox="470 1697 1023 1706"/> <hr data-bbox="470 1724 1023 1733"/> <hr data-bbox="470 1742 1023 1751"/> <hr data-bbox="470 1769 1023 1778"/> <hr data-bbox="470 1787 1023 1796"/> <hr data-bbox="470 1814 1023 1823"/> <hr data-bbox="470 1832 1023 1841"/> <hr data-bbox="470 1859 1023 1868"/> <hr data-bbox="470 1877 1023 1886"/> <hr data-bbox="470 1904 1023 1912"/> <hr data-bbox="470 1921 1023 1930"/> <hr data-bbox="470 1948 1023 1957"/> <hr data-bbox="470 1966 1023 1975"/> <hr data-bbox="470 1993 1023 2002"/> <hr data-bbox="470 2011 1023 2020"/> <hr data-bbox="470 2038 1023 2047"/> <hr data-bbox="470 2056 1023 2065"/> <hr data-bbox="470 2083 1023 2092"/> <hr data-bbox="470 2101 1023 2110"/> <hr data-bbox="470 2128 1023 2136"/>		